

Kløverengkvarteret

Kvarterplan for Etape 1

Marts 2026

Fremtidens Vollsmose



Indhold

Kløverengkvarteret
Kvarterplan for etape 1
Marts 2026

Udarbejdet af Arealudviklingsselskabet Fremtidens Vollsmose P/S med rådgivning fra Tegnestuen Vandkunsten, BRIQ, COWI, Sweco og Cushman & Wakefield | RED.

Kontakt
mail@fremtidensvollsmose.dk

www.fremtidensvollsmose.dk

Fremtidens Vollsmose P/S
Fremtidens Vollsmose P/S er et arealudviklings-selskab ejet af Odense Kommune, AP Ejendomme og de almene boligselskaber Civica og FAB.

Arealudviklingsselskabet Fremtidens Vollsmose P/S's hovedopgave er at muliggøre den lovbe-stemte udviklingsplan "Udviklingsplan Fremtidens Vollsmose" som blev vedtaget i 2019.

Herudover er Arealudviklingsselskabet Frem-tidens Vollsmose P/S ansvarlig for udvikling og byggemodning i selskabsområdet, godkendelse af udvikleres projektforslag og salg af byggeretter i forbindelse med omdannelsen af Vollsmose.

Indhold	3
Velkommen til Kløvereng	5
Byliv og boligkvalitet midt i naturen	6
Læsevejledning	10
Eksisterende kvaliteter	12
Illustrationsplan	15
Bystruktur	16
Bebyggelse og boligliv	19
Byrum og byliv	41
Mobilitet og forbindelser	59
En grøn bydel	79
Klima og vandhåndtering	93
Kvalitet og boligtyper	101
Byggefelter og prospekter	125
Tekniske forudsætninger	129

Fremtidens
Vollsmose



Velkommen til Kløvereng

Udviklingen i Vollsmose markerer et nyt kapitel for Odense. Med stolthed præsenterer vi nu den første kvarterplan for Kløverengkvarteret, hvor vi sætter de første arealer til salg.

I Kløverengkvarteret – som vi har valgt at kalde området – kommer der en blandet by. Her åbnes for opførelse af 43.000 m² nybyggeri med boliger, bofællesskaber, butikker og erhverv, som bygges ind imellem de renoverede boliger i den almene boligafdeling Birkeparken. Salg af arealer i Kløverengkvarteret er et vigtigt skridt i skabelsen af en attraktiv og moderne bydel.

Kløverengkvarteret bliver et eksempel på, hvordan kvalitet og variation – kombineret med et stærkt fokus på menneskelig skala, blandede funktioner og byens flow – kan gøre området til en tryk og blandet bydel, der er attraktiv, bæredygtig og stærkt forbundet med resten af Odense.

Letbanestationen, der etableres som en del af Letbanens etape 2, bliver kvarterets naturlige centrum. Her skabes et nyt torv, som bliver hverdagens mødested der ligger centralt for både Kløvereng, Biskorup og Hybenhaven. Letbanen og Kertemindestien skaber samtidig hurtig og direkte adgang til hele Odense.

Boligudbuddet bliver varieret med nye rækkehuse og etageboliger, som fletter sig ind mellem de eksisterende almene boliger. Forskellige boligtyper og ejerformer skaber en mangfoldig og robust beboersammensætning, der kan tiltrække studerende, familier, singler og seniorer. Her bliver rummelighed, naboskab og fællesskab bærende værdier, der skal skabe tryk, tillid og sammenhæng i hverdagslivet.

Kvarteret ligger midt i naturen, indrammet af naturområdet mod vest og Odense Å mod øst. Ingen boliger får mere end 200 meter til grønne områder.

Rammerne er skabt. Nu inviterer vi jer til at være med til at forme Fremtidens Vollsmose.

God læselyst
Peter Winther og Tove Skrumsager Frederiksen

Peter Winther, bestyrelsesformand
i Arealudviklingsselskabet
Fremtidens Vollsmose P/S

Tove Skrumsager Frederiksen, adm. direktør
i Arealudviklingsselskabet
Fremtidens Vollsmose P/S

Byliv og boligkvalitet midt i naturen

Kløverengkvarteret bliver et blandet boligområde med eksisterende almene boliger, nye rækkehuse, nye etageboliger, nye fællesskaber og udadvendte byfunktioner.

Omkring letbanestationen dannes rammen for et naturligt centrum, hvor butiksfunktioner og udadvendte stueetager skaber et aktivt boligliv. Letbanen, cykelstien Kertemindestien og den nye bygade understøtter den lokale karakter, gør det lettere at komme rundt og forbinder kvarteret med Odense centrum.

Målet er at skabe en by, hvor de vigtigste hverdags-ting ligger tæt på – en såkaldt "5 minutters by".

Området ligger med det fredede landskab omkring Odense Å mod øst og naturlandskabet med vådområder og skov mod vest. Mod nord og syd er der grønne og blå landskabskiler, der forbinder naturen på tværs.

I Kløverengkvarteret skabes en unik mulighed for at bo i en bymæssig kontekst med alt hvad det

indebærer, samtidig med at man får direkte adgang til meget smuk og rekreativ natur helt tæt på sin bolig.

En ny struktur

I Kløverengkvarteret skabes en helt ny bebyggelsesstruktur, som ikke findes i Vollsmose i dag. Vollsmose er strukturelt båret af modernismens stangbebyggelser med store åbne grønne arealer og store samlede parkeringspladser og dermed fravær af egentlige byrum.

Det nye Kløvereng er bygget op omkring en kar-rélignende gårdumsstruktur, hvor der er let opfat-telige hierarkier, og hvor rummene mellem husene fremstår med en tydelig bymæssig identitet.

Der laves en ny struktur for veje, gader, stier, pladser og gårdum, som skaber et mere tydeligt hierarki i kvarteret. Dette skaber et let aflæseligt kvarter med tydelig forskel på offentlig, fælles og privat. Eksisterende og ny bebyggelse indskrives i den nye struktur. Ved at tilføre åbne og udadvendte funktioner i stueetagen, får Kløverengkvarteret en

ny kvalitet og attraktivitet, hvor de fysiske ram-mer for byliv og fællesskab kan udfoldes. Særlige steder bliver udpeget til fællesfaciliteter, hvor de bidrager til mere liv. Offentlige, udadvendte formål og byliv i sig selv tænkes som en ny dynamo for fællesskabet – attraktivt for såvel 'gamle' beboere som nye tilflyttere.

Den nye bebyggelse placeres med en bevidst rela-tion til de eksisterende bygninger, med det formål at åbne for nye fællesskaber på tværs. Eksempel-vis kan man deles om de grønne gård- og gade-rum, der tænkes som nye mødesteder i kvarteret.

Hele bebyggelsen får derudover glæde af de helt unikke landskabskvaliteter, der omkranser Kløve-rengkvarteret på alle sider.

Parkering udføres som terrænparkering, så vidt muligt i små lommer i de enkelte gårdum. Parke-ringslommerne omkranses af rumskabende lave hegn eller hække.


Skala og karakter

De nye bebyggelser opføres i en blandet skala, hvor rækkehuse i op til to etager og etageboliger i op til fire etager blandes på de enkelte byggefeltet – med over-vægt af toetages rækkehuse. Omkring letbanestati-on bygges der op til fem etager på udvalgte hjør-ner, for at understøtte pladsens centrale funktion.


Den valgte bebyggelsesskala muliggør tætte og intime boliggader, kombineret med semiprivate, solbeskinnede og grønne gårdum. Strukturelt skabes således et tilhørsforhold både på tværs af gaderummet og i den gårdkarré, man bor i. Det er en menneskelig skala, der er rumligt opfattelig.

Alle bygninger foreslås udført med hældning på tagene, med tydelige markeringer af indgange og med fokus på, at de nye huse skal medvirke til, at der kommer flere øjne på gaden.

Som en særlig arkitektonisk identitet foreslås et gavlmotiv mod Kløvereng – et motiv, der strækker sig fra indkørslen i vest til den store plads ved stationen.



Birkeparken – et monofunktionelt område med store parkeringsarealer og kun en enkelt gennemskærende vej.



Kløverengkvarteret – et blandet boligområde med en tydelig struktur af gader og gårdum, byrum og pladser med stor variation i arkitektur og boligtyper, med aktive og åbne stueetager tæt på letbanestationen.

Kløverengkvarteret bliver et blandet boligområde med eksisterende almene boliger, nye rækkehuse, etageboliger, nye fællesskaber og udadvendte byfunktioner langs de centrale veje, Bygaden og Kløvereng.



Odense Å

Læsevejledning

Afsæt

Kvarterplanen for Kløvereng bygger videre på 'Bydelsplan Vollsmose 2025 – En bydel i balance', hvor værdierne fællesskab, bæredygtighed og natur er i fokus. De by strategiske greb, bydelens hovedstruktur og 12 grundprincipper for arkitektur og byrum er styrende for udviklingen af hele Vollsmose. Bydelsplanens centrale elementer er her konkretiseret i en detaljeret plan for det første kvarter, Kløvereng.

Indhold og opbygning

Kvarterplanen er opbygget, så du både kan læse den som en samlet plan og som et opslagsværk. Kvarterplanen indeholder følgende kapitler.

Introduktion til kvarteret

Det indledende kapitel giver et samlet billede af visionen, områdets potentialer og de eksisterende kvaliteter i området, som planen bygger videre på.

Bystruktur (s.16)

Dette kapitel præsenterer de seks styrende strukturer, som er fundamentet for hele kvarterplanen og giver en hurtig forståelse af kvarterets opbygning.

Afsnittet *Bebyggelse og boligliv* beskriver de tre typer bebyggelsestypologier, som ny bebyggelse skal opføres efter, og strukturerende principper for disse.

Afsnittet *Byrum og byliv* beskriver det program og de principper, som kvarterets byrum og bymæssige funktioner skal programmeres ud fra.

Afsnittet *Mobilitet og forbindelser* beskriver kvarterets nye vej- og stistruktur og principperne bag disse. Her beskrives også forhold vedr. parkering.

Afsnittet *en grøn bydel* indeholder en beskrivelse af, hvordan et af kvarterets største kvaliteter understøttes og styrkes ved hjælp af principper for eksisterende og ny natur, biodiversitet og opholdsarealer.

Afsnittet *Klima og vandhåndtering* beskriver, hvordan områdets nye struktur for overfladebaseret regnvandshåndtering er indarbejdet i kvarterplanen.

Afsnittet *Kvalitet og boligtyper* beskriver de arkitektoniske greb, der er gældende for ny bebyggelse.

Der er fastlagt forskellige design- og kvalitetsmæssige principper, som skal anvendes i udformningen af ny bebyggelse, herunder bygningernes omfang og skala, disponering med fokus på fællesskab og tryghed. Desuden beskrives principper for valg af materialer og detaljering samt bebyggelsens overgang til de omkringliggende omgivelser, herunder mødet med terrænet og udformningen af kantzoner.

Byggefelter og prospekter (s. 125)

Dette kapitel indeholder en beskrivelse af forhold vedr. byggemodning og etablering af diverse anlæg. Det beskrives hvad der forventes af investorer, hvad Fremtidens Vollsmose P/S er ansvarlig for samt hvad øvrige aktører skal levere. Desuden indeholder kapitlet en oversigt over byggemulighederne på de enkelte byggefelter.

Tekniske forudsætninger (s. 129)

Det afsluttende kapitel indeholder oplysninger vedr. støj, brandforhold, affaldshåndtering og andre tekniske forhold.

De Lysegule sider – Kvalitet og design

Gennem planen findes sider markeret med lysegul baggrund. De gule sider indeholder design- og kvalitetsmæssige principper og det illustreres hvordan kvalitets- og designprincipperne kan omsættes til konkrete løsninger i Kløverengkvarteret.


Understøttende dokumenter:

Prospekter


Prospekter for de enkelte byggefelter findes selvstændigt, som bilag til kvarterplanen. Prospekterne beskriver byggemulighederne på de enkelte byggefelter fsv. antal byggeretter, anvendelse, bygningsstruktur, forslag til disponering af friarealer, cykelparkering, adgang m.v.

Bylivsstrategi og bylivsprogram.


Fremtidens Vollsmose har udarbejdet en bylivsstrategi, for hele Vollsmose. På baggrund af bylivsstrategien er lavet et mere konkret bylivsprogram for Kløverengkvarteret, som danner grundlag for disponering af kvarterets bylivsfunktioner og pladser.



Bydelsniveau
Dokumenter der knytter sig til hele Vollsmose



Kvarterniveau
Dokumenter der knytter sig til hele Kløverengkvarteret



Byggefeltniveau
Dokumenter der knytter sig til de enkelte byggefelter




En bydel i balance
Bydelsplanen Vollsmose 2025



Fremtidens Vollsmose
Bylivsstrategi 2025



Kløverengkvarteret
Kvarterplan Etape 1 Vollsmose 2025



Kløverengkvarteret
Bylivsprogram 2025



Prospekter for Kløverengkvarteret



Eksisterende kvaliteter

Bebyggelse

Frem mod 2028 gennemgår omkring 200 almene boliger i Boligafdelingen Birkeparken en gennemgribende renovering, og de omkringliggende udearealer fornyes tilsvarende. Den eksisterende bebyggelse udgør den bymæssige grundstruktur, som de nye private boliger føjer sig ind i. Heraf vokser et kvarter med blandede boligtyper frem, hvor det nye kan udfolde sig i tæt dialog med det bestående. I samspil med ny bebyggelse kan de eksisterende bygninger bidrage til at skabe et sammenhængende og velfungerende kvarter med variation, identitet og aktive byrum.

Natur og landskab

I Kløverengkvarteret er de forskellige landskabstyper med til at skabe en variation af nære natuoplevelser. Det store naturområde, med flere fredede naturtyper ligger på begge sider af kvarteret. Mod øst ligger det fredede vandløb Odense Å i et englandskab med overdrev og mose. Mod vest ligger Vollsmose renden med eksisterende fredede søer, vandløb og bassiner. Begge områder har en meget

høj rekreativ værdi. Mod syd skabes en ny bred blå-grøn kile med stisystemer og nem adgang til vandet, mod nord udvides den eksisterende smalle grønne kile. Begge kiler forbinder de store landskabstræk på tværs. I området står også mange store træer, der er vigtige at bevare.

Forbindelser

Kertemindestien er en regional cykelsti som går fra Odense Bymidte igennem kvarteret, videre via Biskorup til Kerteminde. Den nye vej "Kløvereng", som lægger navn til kvarteret, er en central vej som også understøtter den nuværende bebyggelse, og den skaber en stærk struktur i området.

Bygninger

Ud over de almene boliger ligger der et fælleshus til den almene boligafdeling, en daginstitution og en erhvervsbygning som planlægges bevaret. På Kløvereng lidt vest for kvarteret ligger desuden den gamle HC Andersen Skole, som bygges om til integreret daginstitution.



Vollsmoserenden ligger vest for Birkeparken med beskyttet sø, mose og fredskov.



Store naturkvaliteter i Vollsmose



Orto foto af Birkeparken fra 2023



Alle almene boliger i Birkeparken bliver renoveret og bygningerne får nye facader. På den måde fremstår alle bygninger i Vollsmose som nye.





Illustrationsplan


Illustrationsplanen viser kvarterets fremtidige udtryk, hvor ny bebyggelse, vejstruktur, byrum samt grønne og blå strukturer tilsammen skaber et varieret kvarter med høj arkitektonisk kvalitet, realiseret i overensstemmelse med kvarterplanens fastlagte principper og retningslinjer.

Planen indeholder 421 nye boliger. Butiks- og erhvervsareal udgør 8% af det samlede areal og fællesfunktioner udgør 2 % af det samlede areal – samlet i alt ca. 4.600 m2. Boligantal og andelen af øvrige funktioner er vejledende.

Byggefelt	Byggeret	Grundareal
P32	1360 m2	2530 m2
P33.A	900 m2	640 m2
P33.B	3150 m2	3500 m2
P33.C	2610 m2	2570 m2
P33.D	2480 m2	2550 m2
P34.A	1520 m2	900 m2
P34.B	420 m2	1950 m2
P35.A	3830 m2	2330 m2
P35.B	6180 m2	6000 m2
P35.C	2300 m2	4120 m2
P36.A	2250 m2	2470 m2
P36.B	2260 m2	2790 m2
P36.C	2360 m2	3220 m2
P36.D	4680 m2	3120 m2
P37.A	960 m2	1120 m2
P37.B	880 m2	900 m2
P37.C	1140 m2	680 m2
P38.A	1430 m2	3350 m2
P38.B	2560 m2	4840 m2

I alt	43.270 m2	50.585 m2
Rækkehuse (110 m2)	157 boliger	118pp
Etageboliger (80 m2)	253 boliger	126 pp
Bofællesskab (120 m2)	12 boliger	2 pp
Erhverv/fælles	4390 m2	45 pp

Byggefelter:



Samlet antal nye boliger	421 boliger
Parkering:	290 pp

Bystruktur

Om kapitlet

Kløverengkvarterets bystruktur er bygget op omkring seks grundlæggende strukturer. Strukturerne er grundlæggende for den disponering som kvarteret bygges op omkring og er med til at sikre by kvalitet i det nye kvarter.




Bebyggelse og boligliv

Kvarteret skal udvikles med tre nye bebyggelsestypologier, der blander sig med de eksisterende almene rækkehuse og etageboliger. De varierede bebyggelsestypologier skaber fællesskaber på tværs af det eksisterende og det nye.



En grøn bydel

De grønne kvaliteter er bærende for Kløverengkvarteret og prioriteres som en integreret del af byudviklingen. Naturen trækkes ind i byen gennem fligede kanter og der arbejdes med både bevaring af eksisterende træer og med ny beplantning.



Byrum og byliv

Kløverengkvarterets byrum og bymæssige funktioner struktureres ud fra et samlet program. På den måde tildeles byrummene karakterer, der afspejler deres omgivelser og by funktionerne placeres og organiseres, så de understøtter hinanden og kvarteret bedst muligt.



Klima og vandhåndtering

Kvarterets struktur for vandhåndtering består i et nyt regnvandssystem der håndterer både hverdagsregn og ekstremregn gennem synlige og rekreative løsninger, som bidrager til kvarterets grønne og blå identitet.



Mobilitet og forbindelser

Der etableres en ny vej- og stistruktur, som forbinde kvarterets forskellige områder og skaber et naturligt hierarki i byens rum. Strukturen understøtter trygge forbindelser, variation og overskuelighed – kvaliteter, der tilsammen løfter den samlede oplevelse af kvarteret.



Kvalitet og boligtyper

Der arbejdes med arkitektoniske greb, der styrker kvaliteten for de enkelte bygningstypologier. En samlet struktur fastlægger principper for, hvordan bygningerne skal forholde sig til forskellige bygningselementer, kantzoner, omgivelser mv., så kvarteret fremstår helhedsorienteret og harmonisk.

Birkeparken med Vollsmoserenden på den ene side og Odense Å på den anden, efterår 2024.




Bebyggelse og boligliv

Bebyggelse og boligliv

I Kløverengkvarteret skabes en ny bystruktur og et nyt hierarki af gader, gårdrum, veje, stier og pladser. Hovedprincippet for den nye struktur handler om at binde kvarteret sammen og skabe relation mellem eksisterende og ny bebyggelse. Udformningen af Kløverengkvarterets nye byggefel-ter, bygninger og boliger har særlig betydning

for oplevelsen af at bo og besøge kvarteret. I det følgende udfoldes krav til - og muligheder for - indretningen af de forskellige typer byggefel-ter og boliger ud fra en overordnet målsætning om at skabe en ny bydel med let forståelige byrum, livlige og trygge gård- og gademiljøer og en større varia-tion i boligtyper og boligfællesskaber.



Ny struktur - Et grid af bygader og bolig-gader danner byens rammer og hierarki. Særlige mødesteder prioriteres til byliv.



Byg til kanten - Gaderummene understøttes ved at bygge til kant - for-skelligt i de forskellige typologier




Tre typologier - De nye bygninger består af tre forskellige bebyggelses-typologier - De fligede kanter, de nye karréer og de afsluttende led



Nye og eksisterende bygninger - Eksisterende bygninger indskrives i den nye struktur og der dannes fællesskaber på tværs
■ Ny bebyggelse
□ Amen bebyggelse

Grundprincipper

Med udgangspunkt i grundprincipperne fra bydels-planen skabes et kvarter med nye tilhørsforhold og boligformer. Kvarteret er tydeligt defineret af gaderum og gårdrum. Kantzoner og placering af opholdsrum skaber boligliv og øjne på gaden.



Typologier

Sammensatte typologier

Med afsæt i målet om at skabe et kvarter med tydelige hierarkier og bymæssige rumligheder er den nye bebyggelse kategoriseret i tre overordnede bebyggelsestypologier; de nye karréer, de fligede kanter og de afsluttende led. Til typologierne knytter sig hver sine særlige principper, krav og opmærksomhedspunkter, som sikrer en samlet helhed og kvalitet i kvarteret.

Bebyggelsestypologierne er fordelt på byggefeltene i kvarterplanen ud fra en betragtning om, hvordan de er indpasset i området. De nye karréer er således placeret på byggefelt, der ligger enten som selvstændige byggefelt eller hvor flere felter tilsammen udgør et større sammenhængende område. De fligede kanter er placeret ud mod det omkringliggende landskab, og de afsluttende led skal opføres på byggefelt, som enten har direkte eller nær kontakt til de almene bebyggelser.

Byggefeltstypologierne illustreres med principper for indretning af hver type byggefelt samt et eksempel på løsning af praktiske elementer.

De nye karréer

Karréerne introducerer en ny typologi i Vollsmose, der forener bymæssig tæthed med åbenhed og fællesrum. De nye boliger organiseres i større og mindre karréer, der lægger sig imellem den eksisterende bebyggelse og infrastruktur.

De nye karréer danner ramme om det gode boligliv, med både fællesskab i gårdens opholdsarealer hvor der er plads til leg, dyrkning og ophold og samtidig små private haver med mulighed for at sætte sit eget præg til både rækkehuse og stuelejligheder. Udenfor karréen er bylivet, letbanen og det større fællesskab tæt på.

De nye karréer danner klare fælles gårdum for de nye beboere, og danner samtidig kanter til nye offentlige rum. De nye karréers tæthed og struktur varieres efter deres placering i planen. De skal både danne tætte, intime boligkvarterer med 2-3 etagers bebyggelse og mere urbane rum f.eks. Bypladsen, Kløvereng og Bygaden, hvor bygningerne rejser sig til 4 og enkelte steder 5 etager.

De afsluttende led

De afsluttende led udgør en særlig typologi, hvor ny og eksisterende bebyggelse væves sammen i et tæt samspil.

Den nye struktur fungerer som et afsluttende led, som afrunding af eksisterende bebyggelse, eller den kan, som en selvstændig stok bebyggelse, definere og indramme et gaderum eller byrum.

Her opstår fælles opholdsrum, hvor beboere kan mødes på tværs af boligtyper fordi der skabes rammer for fællesskab, ophold og liv mellem husene. På den måde bliver de afsluttende led både en forlængelse af det eksisterende og en nyskabelse i sig selv.

De afsluttende led skal definere gaderum og gårdum også for den eksisterende bebyggelse. De fungerer som afslutning og aflukning af de ellers meget åbne gårdum mellem de eksisterende stænger og skaber en klar markering af gaderum.

De fligede kanter

De fligede kanter ligger på grænsen mellem kvarterets bebyggelse og det omkringliggende landskab. Her skal sikres, at der skabes en blød overgang, hvor naturen kan trækkes ind i kvarteret og får kontakt med den øvrige bebyggelse.

Bebyggelsen består af rækkehusstænger, der ligger vinkelret på landskabet for at skabe mindre grønne kiler, der strækker sig til den bagvedliggende bebyggelse og både giver adgang og udsyn for flest mulige.

Bebyggelsen har gavle der møder eksisterende bygninger og adgangsveje, samt gavle der vender mod naturen. Den viger for beplantning og bliver dermed fra dag ét omgivet af grønt. Boligerne har smalle ankomstzoner og terrasser i det grønne men størstedelen af mellemrummene er fælles. Her er plads til eksisterende træer, våde lavninger og mødesteder i det grønne, der indbyder til leg.

Terrænet varierer mellem byggefeltene: nogle er flade, andre kuperede. På de kuperede grunde tilpasses bebyggelsen terrænet både på langs og på tværs, så bygningerne integreres naturligt i landskabet og støtter gaderum.




De nye karréer
2-4 etager, enkelte steder 5 etager



De afsluttende led
2-4 etager



De fligede kanter
2 etager



Nye karréer


Principper




Der gælder en række principper for bebyggelsestypologien de nye karréer. Principperne er beskrevet på denne side. Byggefelt P33.D er brugt som eksempel på løsning af principperne.

I karréerne, som består af både rækkehuse og etageboliger, styrkes de daglige møder ved indgangen til boligerne, i opgange eller lege- og opholdsområder og i gårdrum som skaber et helt særligt 'landsbyfællesskab' på tværs af boligtyperne.


Karréerne skal danne gode bolig-gader og derfor bygges der til byggefeltets kant, hele vejen rundt. Passagerne mellem bygningerne smalles ind med beplantning og cykelskure og parkeringspladser afgrænses af en lav mur eller hæk, mens overgangen mellem bygning og fortov markeres af private kantzoner. Bygningerne viger kun for eksisterende træer.



Strukturerende principper




Byg til kanten
Gård og gader defineres rumligt ved at alle byggefelter bygges til ud til byggefeltets kant - kun med plads til private kantzoner på 1-3m. I kantzoner og mellemrum bruges rumdelende elementer.




Skab variation i typologier og højder
Karréer sammensættes med forskellige typologier. Rækkehuse på 2 etager og etageboliger på 3-4 etager. Enkelte vigtige steder 5 etager. Hvor gavlene er synlige i hjørnerne trækker de helt ud og markerer byggefeltet.




Prioriter fællesskabet
Fælles gård - Fællesskabet varetages i en grøn gård med fællesfunktioner som leg, ophold og dyrkning. Fællesfunktioner og praktiske elementer har særligt sammenhængende karaktertræk. Fx cykelparkering, drivhus, halvmur omkring parkering, bæk ved indgang til ophold.




Giv adgang med passager og porte
Alle boliger har indgang fra gaden og privat have mod gården. Gårdrummet er åbent og skal have min. 3 adgange enten passager eller porte. Passagerne skal være smalle, 2-3m brede og kan indsnævres med enten baghaver, cykelskure, mure eller hække omkring parkering eller andre funktioner. Passagerne i gården må ikke være lukket af med låge eller hegn.



Bevar eksisterende træer
Så mange eksisterende træer som muligt bevares. Her indarbejdes træerne i parkeringspladsen, gårdrummet og indretning af fællesarealer. Parkering tilpasses til at bevæge sig udenom træerne. 50 % af det eksisterende kronedække skal bevares. Hvis det ikke er muligt skal træerne genplantes i samme størrelse.



Lav rumdelende elementer
Grundrummet i karréen defineres af mindre rumdelende elementer ved fx kantzoner og parkering eller i byggefelter hvor bygningerne viger for eksisterende træer. Karréen skal fremstå afsluttet og kun have smalle åbninger ind til gårdrummet. De rumdelende elementer skal være lave mure, espalier eller lave hække ikke over 1 m.



Nye karréer

Eksempel på løsning af principper

Følgende eksempel er en principiel løsning for et byggefelt, der opfylder Kommuneplanens krav. Her sikres høj arkitektonisk kvalitet, velproportionerede og funktionelle boliger samt attraktive opholdsarealer, der skaber gode rammer for fællesskab, byliv og rekreative oplevelser.

P33.D
Byggefeltet ligger som en del af et større område med nye karréer, ud mod den centrale bygade Kløvereng. Her er plads til et erhvervs- eller detailhandelslokale på hjørnet mod øst. Bebyggelsen bygger til kant og definerer dermed tydelige gade- og gårdum.


Grundareal: 2550m2
Samlede byggeretter: 2480m2

Byggeretterne er fordelt på:
10 tæt/lav boliger: 1130m2
16 lejligheder: 1280m2
Erhverv/detailhandel: 70 m2


Krav til biofaktor efter 5 år: 0,6
- I dette eksempel vist: 0,6




Principsnit 1:500
Gårdrum P33D




Parkeringspladser
Tæt/lav, fællesparkering: 8pp
Etageboliger: 7pp
Erhverv: 1pp
Samlet behov: 17pp



Cykelparkering
Tæt/lav: 45cp
Etageboliger: 51cp
Erhverv: 2cp
Samlet behov: 98cp
Heraf 50% overdækket
Ladcykelparkering: 10lp




Brand
Rækkehuse 2 etager, ingen stigeredning
Etageboliger 3-4 etager, flytbar stige i gård og på gade
Indretning illustrerer principperne for brandredning, men kræver nærmere detaljering ved videre forløb.



Fælles opholdsareal
Det grønne område udgør karréens fælles opholdsareal på 386m2, heraf dobbeltudnyttet 96m2 af opholdsareal til regnvandshåndtering, svarende til 25% af det fælles opholdsareal. Området er indrettet til et grønt gårdum med leg, dyrkning og ophold.



Affaldshåndtering
Der er udlagt areal til nedgravede affaldsløsninger indenfor 50m fra hver bolig. Strategien for affaldshåndtering er udfoldet under tekniske forudsætninger.
I nærhed til P33.D kan der placeres op til 7 nedgravede affaldsbeholdere med kapacitet på 5m3. Beholderne deles mellem byggefeltet, så kapaciteten overstiger det aktuelle byggefelts behov.



Regnvandshåndtering
Vand skal håndteres og forsinkes i åbne render indenfor grunden inden det ledes ud til de større vandrender langs vejene.
Ved større mængder regn forsinkes vandet i en lavning på 20-25cm inde i gårdrummet. Vandhåndteringen løses synligt på terræn, med rekreative elementer i lavningen, tilsvarende krav til både vandhåndtering og fælles opholdsareal.

I karréerne, som består af både rækkehuse og etageboliger, styrkes de daglige møder ved indgangen til boligerne, i opgange eller lege- og opholdsområder og i gårdum som skaber et helt særligt landsbyfællesskab på tværs af boligtyperne.



De afsluttende led


Principper




Der gælder en række principper for bebyggelsestypologien De afsluttende led. Principperne er beskrevet på denne side. Byggefelt P37.B er brugt som eksempel på løsning af principperne.

De afsluttende led er en typologi af varierende udformning, som dog har det fælles træk at de


skal danne bindeled mellem den eksisterende og nye bebyggelse, afgrænse gårdrum og definere gaderum. Intentionen med principperne er at sammenflette funktioner og forbindelser mellem de eksisterende og nye bygninger, så der opstår naturlige mødesteder på tværs af nyt og gammelt.




Strukturerende principper



Afslut eksisterende bygnings struktur
Ved at bygge til, tæt på eksisterende bygninger, skabes der en afsluttet karré med et delt gårdrum nyt og eksisterende imellem. De nye bygninger relaterer til de eksisterende i højde og skala og danner et nyt fællesskab.



Støt by- og bolig-gader
De nye boliger bygges ud mod tilstødende vej med en smal kantzone som overgang. Fælles- og udadvendte funktioner på strækningen placeres ud mod de større gader




Byg videre på eksisterende struktur
Den nye bebyggelse forlænger og afslutter den eksisterende struktur, både i bygning og landskab. Nye bygningers skala skal tilpasses til eksisterende bygninger.









Prioriter fælles gårdrum og skab private zoner
Afgrænset af nyt og eksisterende byggeri dannes et gårdrum med plads til ophold, leg og vandhåndtering. Fællesfunktioner deles af alle beboere og markeres tydeligt som fælles ved at træelementer males en signatur farve, fx orange



Giv adgang med passager og forbindelser
Fælles adgangsforhold til nye og eksisterende boliger støtter de små møder og skaber hverdagsfællesskabet. Alle fælles elementer imellem de nye og eksisterende boliger bruges til at sy gårdrum sammen og skabe fællesskab.



Bevar eksisterende træer
Der er en række fine træer langs de eksisterende rækkehusmure, som i så vidt muligt omfang bevares. De er karaktergivende for rummet og står flot sammen med de eksisterende bygninger. Nye bygninger og anlæg skal vige tilbage for eksisterende træer



De afsluttende led

Eksempel på løsning af principper




Følgende eksempel er en principiel løsning for et byggefelt, der opfylder Kommuneplanens krav. Her sikres høj arkitektonisk kvalitet, velproportionerede og funktionelle boliger samt attraktive opholdsarealer, der skaber gode rammer for fællesskab, byliv og rekreative oplevelser.

P37.B
Byggefeltet afslutter en eksisterende bebyggelse og grænser op til Kløvereng. Byggefeltet er en afsluttende stang, der skaber gode nye boliger, samtidig med at eksisterende bebyggelser og gaderum afsluttes og defineres tydeligt.

Grundareal: 900m2
Samlede byggeretter: 880m2

Byggeretterne er fordelt på:
3 tæt/lav boliger: 400m2
6 lejligheder: 480m2

Krav til biofaktor efter 5 år: 0,4
- I dette eksempel vist: 0,6



Parkeringspladser
Tæt/lav, fællesparkering: 3pp
Etageboliger: 3pp
Samlet behov: 6pp

Affaldshåndtering
Der er udlagt areal til nedgravede affaldsløsninger indenfor 50m fra hver bolig. Strategien for affaldshåndtering er udfoldet under tekniske forudsætninger.
i nærhed til P37.B kan der placeres op til 6 nedgravede affaldsbeholdere med kapacitet på 5m3. Beholderne deles mellem byggefelterne, så kapaciteten overstiger det aktuelle byggefelts behov. For at overhold afstands-krav har beboerne adgang til beholdere på to forskellige placeringer.

Brand
Rækkehuse 2 etager, ingen stigeredning
Etageboliger 3-4 etager, flytbar stige på gaden og mod øst. Indretning illustrerer principperne for brandredning, men kræver nærmere detaljering ved videre forløb.



Fælles opholdsareal
Det grønne område udgør karréens fælles opholdsareal på 163m2, heraf dobbeltudnyttes 31m2 af opholdsarealet til regnvandshåndtering, svarende til mindre end 25% af det fælles opholdsareal. Området er indrettet til et grønt gårdum med leg, dyrkning og ophold.

Vandhåndtering
I gårdrummet tilpasses terrænet med en naturlig lavning (i hht vandhåndteringsplanen) for at imødekomme større mængder regnvand. Vandhåndteringen skal dobbeltudnyttes som grønt, rekreativt gårdum.
Boligernes kantzoner skal afsluttes af vandrender som leder vand mod de fælles vandrender langs vejene.

Cykelparkering
Tæt/Lav: 16cp
Etageboliger: 19cp
Samlet behov: 35cp
Heraf 50% overdækket

Ladcykelparkering: 4lp

De fligede kanter ligger på grænsen mellem kvarterets bebyggelse og det omkringliggende landskab. Her skal sikres, at der skabes en blød overgang, hvor naturen kan trækkes ind i kvarteret og får kontakt med den øvrige bebyggelse.



De fligede kanter

Principper



Der gælder en række principper for bebyggelsestypologien de fligede kanter. Principperne er beskrevet på denne side. Byggefelt P38.B er brugt som eksempel på løsning af principperne.

I rækkehusene på kanten af landskabet er det nærheden til naturen som vægtes højst. Rækkehusstængerne ligger i

overgangen mellem natur og eksisterende bebyggelse og bløder overgangen op, samtidig med at udsigten sikres for både nye og eksisterende beboere. Eksisterende træer bevares så vidt muligt og giver naturkvaliteter fra dag 1. På kanten af bebyggelsen løber promenadestien 'Strømmen' der er gennemgående for hele Vollsrose.



Strukturerende principper




Lad gavle møde vejen
Bygningerne skal placeres så gavlene møder den nye vej vinkelret, og bygningerne stikker ud derfra. Skure og parkering placeres ligeledes langs vejen i mellemrummet bygningerne.




Træk naturen ind
Det omgivende landskab trækkes ind i de fligede kanter. Det store landskab er offentligt og boligernes private areal er terrasser som ligger ud til det grønne



Giv udsigt til alle
Strukturen skal sikre udsigt til eksisterende bebyggelse, samt udsigt til så mange nye, bagvedliggende boliger som muligt.









Placer bygningerne i terrænet
Der kan bygges i op til 2 etager på alle grunde med fligede kanter. I tilfælde af at terrænet varierer en hel etage kan der bygges 2,5 etager, der møder terrænet, som vist nedenfor. Boligens gulvkote skal tilpasses terrænets fald, så skråningen bevarer sit fald, og boligerne ligger på terrænet. Gulvkoterne skal følges



Giv adgang med passager og forbindelser
Boligerne får adgang fra stier langs rækkehusstængerne. Ved terrænvariation kan terrænet optages med trapper, mens en mere offentlig sti med tilgængeligt fald kan placeres langs adgangssten og koble til Strømmen som løber langs vandet.



Bevar eksisterende træer
Eksisterende træer og anden beplantning som fx Rhododendron busk bevares så vidt muligt. Skal terrænet bearbejdes kan man bevare træerne med støttemure som bevarer eksisterende terræn omkring træerne (se strategi for en grøn bydel)



De fligede kanter

Eksempel på løsning af principper


Følgende eksempel er en principiel løsning for et byggefelt, der opfylder Kommuneplanens krav. Her sikres høj arkitektonisk kvalitet, velproportionerede og funktionelle boliger samt attraktive opholdsarealer, der skaber gode rammer for fællesskab, byliv og rekreative oplevelser.

P38.B
Byggefeltet ligger ud til landskabet med almen bebyggelse mod nord og øst. Der skabes en blød overgang mellem eksisterende byggeri og natur, samtidig med at grønt ophold og adgangsveje defineres og integreres i det smukt skrånende terræn.

Grundareal: 4840m2
Samlede byggeretter: 2560m2

Byggeretterne er fordelt på:
23 tæt/lav boliger: 3560m2

Krav til biofaktor efter 5 år: 0,6
- I dette eksempel vist: 0,83



Parkeringspladser
Tæt/lav, fællesparkerings: 17pp
Samlet behov: 17pp



Cykelparkering
Samlet behov: 102cp
Heraf 50% overdækket
Ladcykelparkering: 10lp



Brand
Rækkehuse 2 etager, ingen stigeredning
Ved eventuelle etageboliger etableres der adgang fra terræn, og der er dermed ikke behov for at anviser brandredningsarealer
Indretning illustrerer principperne for brandredning, men kræver nærmere detaljering ved videre forløb.



Fælles opholdsareal
Det grønne areal er offentlig natur, med adgang for alle. Boligernes private haver er små, med direkte adgang til natur og de grønne mellemrum deles mellem beboerne.



Affald
Affaldshåndteringen i området er udregnet ud fra en fælles mængde nye boliger, derfor deles byggefeltet om affaldshåndtering med naboerne



Regnvandshåndtering
Vand skal håndteres og forsinkes i åbne render indenfor grunden inden det ledes ud til de større vandrender langs vejene.
Ved større mængder regn forsinkes vandet i en lavning på 20-25cm inde i gårdrummet
Vandhåndteringen løses synligt på terrænen, med rekreative elementer i lavningen, tilsvarende krav til både vandhåndtering og fælles opholdsareal.



Byrum og byliv

Byrum og byliv

Bylivskarakter

Kløverengkvarteret har et unikt potentiale for at udvikle sig til et levende kvarter med både boliger og byliv. Som første etape og port har området potentiale til at tiltrække det, der mangler i området i dag: en tættere, mere levende hverdags by med rum til fællesskab og hverdagens funktioner inden for rækkevidde. Samtidig sættes tonen for det nye Vollsrose – med prioriterede byrum, hvor ildsjæle understøttes, stærke koncepter og lokale initiativer rækker ud og inviterer ind. Her skabes en ny lokal

identitet, der både binder bydel og opland sammen – noget der ikke findes andre steder.


Bypladsen ved letbanestationen bliver et ægte hverdagscentrum også for oplandet. Her er dagligvarebutik, pakkeshop og de små funktioner, der får hverdagen til at glide. Fra bypladsen åbner sig direkte adgang til kvarterets hovedgader, den nye bygade og Kløvereng, to handeleggader, hvor små butikker og udadvendte funktioner samler sig og skaber en levende forbindelse videre ind i kvarteret.




Nyt samlingspunkt - Kløverengkvarteret og letbanestationen bliver nyt samlingspunkt - ikke kun for kvarteret men også for de omkringliggende områder



Udadvendte funktioner i stueetagen - centreret omkring bypladsen og langs bygaderne med mindre fællesfunktioner i boligområderne




Aktivt bygulv og bypladser - nyt netværk af bygulv og pladser



Særlige vigtige funktioner - udadvendte funktioner centreret omkring bypladsen ved letbanestationen som bydelens nye centrum

Grundprincipper

Med udgangspunkt i grundprincipperne fra bydelsplanen skabes et kvarter med aktive og udadvendte funktioner i stueetagerne mod bygaden og omkring letbanestationen. Her er plads til fælleslokaler, kulturaktiviteter og butiksliv der danner relation til eksisterende fællesfunktioner.



Byliv og fællesskab

Bylivsstrategi - fælles om bylivet

Bylivsstrategi

Den overordnede bylivsstrategi for hele Vollsmose fastlægger en fælles retning for, hvordan bylivets funktioner og kvaliteter skal udvikles, fordeles og prioriteres på tværs af etaperne for bydelens udvikling.

Strategien danner dermed det strategiske fundament, som skal sikre, at de sociale, kulturelle

og kommercielle aktiviteter i Vollsmose udvikles i samspil. Strategien fungerer som et styringsværktøj i den videre proces, hvor dens principper og greb omsættes til konkrete programmeringer og samarbejder i det enkelte kvarter.

Bylivsprogram Kløvereng

Kvarterplanen for Kløvereng er det første kvarter der planlægges for med afsæt i bydelens plan og

bylivsstrategien. Udviklingen af Kløvereng bliver dermed det første kvarter, hvor bylivsstrategien omsættes til et konkret program for udviklingen af bylivet i kvarteret.

Programmet udpeger med afsæt i bylivsstrategiens fire strategiske værktøjer specifikke bygninger, byrum og steder der skal udvikles som bylivszoner, bylivsdynamoer, bylivsklynger og

kardinalhjørner. Disse er nærmere beskrevet i bylivsprogrammet.

Anbefalinger

Programmet indeholder 10 anbefalinger for udviklingen af bylivet i Kløverengkvarteret.



Mikroerhverv som tøjbutik, frisør og cykelværksted



Små caféer med udeservering



Mindre værksteder og mikroerhverv med plads til kunst og håndværk

Programmet anbefaler at:

- Den eksisterende bygningsmasse aktiveres tidligt gennem destinationsværdige koncepter
- Byliv, institutioner og daglige flow kobles tæt – særligt omkring Knudepunktet og letbane-stopet.
- Kløverengkvarteret udvikles som oplandscentrum med funktioner, der styrker hverdagslivet for både beboere og naboer.
- Tiltrække erhverv og ildsjæle gennem fleksible rammer, fælles drift og synlige handelsmiljøer.
- Understøtte og medudvikle handelsforeninger.
- De grønne strukturer bruges aktivt som bylivsrum og forbindelser til Odense Å og nabokvartererne.
- Beboerfællesskaber og erhverv skaber synergi gennem fælles events og aktiviteter frem for faste funktioner, så grænserne mellem kommercielt og ikke-kommerciel udviskes.
- Aktiverer hjørner udenfor bylivskoncentrationer igennem fleksible formater for at skabe flow og tryghed.
- At eksisterende aktører inviteres ind i den nye handelsgade og bliver hverdagens helte.
- At understøtte den øst-vest-gående bevægelse og dermed forbinde opland, supercykelsti og midtby igennem byliv.

10 anbefalinger fra Bylivsprogrammet

Byens gulv



Aktivt bygulv og bypladser - nyt netværk af bygulv og pladser



Bypladsen ved letbanestationen

Kommercielt erhverv i Kløverengkvarteret


De fleste byfunktioner som butikker, mikroerhverv og fællesfunktioner placeres omkring bypladsen ved letbanestationen og de to hovedgader for at skabe synergi mellem funktionerne.

Kvarteret udvikles med nye aktive stueetager der bidrager til byliv. Ved at placere fællesfunktioner, butikker osv. i stueetagen aktiveres 'Byens gulv' og der skabes nye samlingspunkter.


Nyt fælles samlingspunkt i området

En bymæssig udvikling i Kløverengkvarteret vil blive et nyt samlingspunkt for hele kvarteret og oplandet. Nye indkøbsmuligheder og kollektiv transport i området vil ikke kun bidrag positivt til kvarteret, men også til de omkringliggende bolig-områder.


Strukturerende principper




Udadvendte funktioner skaber synergi når de placeres sammen




Udadvendte funktioner i stueetagerne skaber liv i byrummene



Alle erhvervs- og butikfunktioner placeres i stueetagerne



Alle kulturfunktioner placeres i stueetagerne




Snit 1:500 gårdrum dagligvarebutik mikroerhverv bypladsen mikroerhverv

Kantzoner ved udadvendte funktioner


Design og kvalitet

Kantzoner


Synlighed er vigtig for at skabe gode og aktive stueetager og derfor prioriteres kantzonerne højt. Det er vigtigt at kantzonerne er aktive, indbydende og at de inviterer indenfor. Kantzonerne hjælper til at bylivet trækkes ud på gaden f.eks. ved at der gøres plads til udeservering og ophold.



Kantzone ved bypladsen - Ud mod bypladsen er promenaden bred med plads til eksisterende træer. Her er der stor fokus på de åbne funktioner og facaden er ben hele vejen. Hvor der ikke er indgang til dagligvarebutikken er der mikroerhverv.



Smal kantzone - Mod nord og øst er kantzonen smal. Promenaden trækker helt ind til facaden og giver en mulighed til en lille sideplads eller udstilling.



Bred kantzone - Mod syd og vest er kantzonen bred. Her trækker promenaden også ind, men giver her fornemmelsen af en lille plads foran de åbne funktioner. Her er plads til udeservering eller en større udstilling.



Mikroerhverv / blomsterbutik og café ved Gammel Køge Landevej



Café med udeservering i Vannkunsten i Oslo

Mikroerhverv



Varieret byliv

Mikroerhverv er meget små erhvervslokaler der lejes billigt ud for at skabe aktivitet og attraktion i kvarteret. En lille koncentration af mikroerhverv skaber en særlig gadeoplevelse, fordi der er flere skift i facaderne og flere forskellige tilbud der kan skabe mere varieret byliv. Mikroerhverv kan f.eks. være små butikker med delikatesser fra lokale nationaliteter, frisører, blomsterbutik el.lign.

De små erhverv kan fungere i samspil med eksisterende fælleslokaler og udgøre potentiale for en handelsforening. Samtidig er lejen på de små lokaler så lav, at flere forskellige typer erhvervsdrivende kan tiltrækkes og fastholdes samt bidrage til bylivet. Der er mange muligheder for udformningen af erhvervslokalerne f.eks. mulighed for dele praktiske funktioner som toilet og opbevaring flere lokaler i mellem mv..




Lille blomsterbutik og café i Valby




Små butikker og erhvervslokaler på flere hjørner



Mikro erhverv på Skjolds plads



Snit - Mikroerhverv mod gaden



Plandiagram - Blanding af funktioner. Mikroerhverv, fællesfunktioner og små boliger i stueetagen

Dagligvarebutik



Dagligvarebutik med synlig og tilgængelig placering

Dagligvarebutikken er et centralt element for udvikling af kvarterets byliv. Den er placeret ud mod bygaden ved siden af letbanestationen. Den kan optræde i to modeller afhængig af hvad udvikler ønsker:

- I en stor model kan dagligvarebutikken være 1200 m2 i stueetagen med boliger på toppen.
- I en mindre model kan dagligvarebutikken være ca. 400 m2 med boliger ovenpå.

Det er vigtigt, at mest muligt af facaden ud mod bypladsen aktiveres med funktioner. Der kan enten placeres mikroerhverv eller dagligvarebutikken kan placere mindre funktioner med indgang direkte fra pladsen. Det kan f.eks. være bager eller blomsterbutik der ofte er separeret fra dagligvarebutikker men med samme indgang.





Dagligvarebutik



Café i Vannkunsten i Oslo



Strædet i Køge



Snit - Dagligvarebutik og mikroerhverv i stueetagen, boliger ovenpå



Plandiagram - Dagligvarebutik med mikroerhverv ud mod gaden for at skabe en aktiv og udadvendt facade

Fælleshuse og fællesfunktioner



FAB fælleslokaler
Nye fælleslokaler

Fællesskabet som en særlig identitet

En central del af Kløverengkvarterets særlige identitet består i at sikre gode rammer for fællesskaber. Rammerne om fællesskabet indeholder både de mere uformelle møder i hverdagen ved f.eks. cykelparkeringen og i de grønne opholdsrum, men også aktiviteterne i fælleslokalerne der er spredt i kvarteret.

Fælles om naturen

Offentlige stiforbindelser på kanten af landskabet giver hele området adgang til de mange rekreative kvaliteter i Vollsmose. Langs stierne er små opholdsmuligheder og der skabes plads til leg og rekreative aktiviteter.

'Byfællesskabet'

Letbanestationen og de aktive funktioner omkring bypladsen skaber et byfællesskab, der definerer hverdagen for beboerne i kvarteret. De aktive

funktioner i stueetagerne er strategisk placeret i kvarteret på særlige hjørner og i gavle, med højst koncentration på hovedgaderne og omkring bypladsen.

'Landsbyen'

Naboskab og tilhørsforhold skaber tryghed og glæde i hverdagen. Det tætte naboskab i Kløverengkvarteret med gårdum og fællesfunktioner, som orangeri, fælleshus og legeplads fordrer uformelle, tilfældige møder på tværs af boliger. Nye og eksisterende boliger får fælles mellemrum med opholdsmuligheder.

Ved at placere boligernes mest udadvendte funktioner som køkken og opholdsrum ud mod gaden skabes en naturlig kontakt mellem naboer og 'øjne på gaden' er med til at skabe større tryghed i området.

Fælleslokaler

Fælleslokalerne placeres så de understøtter hinanden – også de eksisterende fælleslokaler. Alle fællesfunktionerne er synlige og skiller sig ud i forhold til boligerne. De kan f.eks. få genbrugsmaterialer på facaderne og fremtræde særligt åbne og oplyste. Der er mange muligheder for forskellige funktioner i fælleslokalerne. Det kan både være mere traditionelle aktiviteter som storkøkken og fællesspisning, men også funktioner som eksempelvis gæsteværelse, øvelokale, værkstedsrum og legerum kan være attraktivt for nye beboere.

De små møder

De små hverdagsmøder mellem naboer er vigtige. Det skal være naturligt at støde ind i hinanden både i landskabet, i gaderummene, i gådrummene og i overgangen mellem den private boligsfære og de offentlige rum.



Fællesspisning i Tinggården



Hobbyrum i Taastrupgaard



Urtehave i Tunet



Storkøkken i Grønne Eng



Fælles drivhus og orangeri i Tunet



Værksted i Balancen i Ry




Øvelokale i Grønne Eng



Fællesfunktionerne er placeret så de har relation til hinanden og skaber synergi på tværs af området.



Nabomøder i Tinggården



De små hverdagsmøder mellem naboer



Børn leger langs vejen i Gellerup

Bypladsen ved letbanestationen

Design og kvalitet

Ved letbanestationen tegner der sig en ny bymæssig virkelighed, hvor bypladsen får rollen som lokalt centrum. Her mødes området med oplandet nord og øst for i daglige gøremål.

Bypladsen spænder på tværs fra facade til facade med et belægningsskift, der tydeligt markerer pladsens udstrækning. Selvom bevægelserne over pladsen fungerer på trafikens præmisser, fremstår pladsen alligevel som et sammenvævet byrum med relationer og forbindelser på tværs. Belægningen er den velkendte gule tegl som kendetegner Odense Centrum og bygadeforløbet i Volls-mose. Bygningerne får lov til at blive lidt højere omkring bypladsen – op til 5 etager.

Størstedelen af kvarterets bymæssige funktioner koncentrereres omkring bypladsen ved letbanestationen. Funktionerne kan f.eks. være:

- Dagligvarebutik
- Kiosk med lidt senere åbningstider, med tilknyttet pakkelevering
- Et medlemsbaseret sportsligt koncept som fitness eller yoga
- Cykelværksted med lille udsalg
- En lokal take-away restaurant
- Forskellige mikroerhvervsbutikker som blomsterbutik, vinhandel, eller butikker der er drevet af lokale ildsjæle



Diagram - udadvendte funktioner mod pladsen




Strødet i Køge




Vester Voldgade



Promenaden langs Rissingvej



Snit - Bypladsen omkranses af bygninger i 4-5 etager med mikroerhverv og dagligvarebutik i stueetagen



Planudsnit 1:800 - Bypladsen



Birkepladsen

Design og kvalitet

Birkepladsen
I den nordlige del af Kløverengkvarteret går den smalle grønne kile gennem det nye boligområde og giver en oplagt mulighed for at skabe et særligt sted hvor by og landskab mødes. Her skabes en lille hverdagsplads, hvor mindre fællesfunktioner vender ud mod pladsen og skaber rammer for ophold, samvær og uformelle møder mellem beboerne. Et enkelt vandelement skaber taktilitet og pladsen indrettes med birketræer der fortsætter rækken af eksisterende birketræer langs Birkestien.



Vandelement på byplads



Rosenhaven ved TBT bofællesskab



Facade inspireret af mønsteret på birketræerne foran. Markuskirken - Sigurd Lewerentz.



Planudsnit 1:500 - Lokalpladsen langs Birkestien


Kvarterets plads

Design og kvalitet


Den eksisterende kvarterplads
Den eksisterende plads er et vigtigt mødested og identitetsmarkør for de nuværende beboere. Det er derfor vigtigt at bibeholde den og udvikle den som en plads for alle kvarterets beboere – nye som gamle. Den nye blå-grønne kile syd for pladsen får lov til at trække op give en direkte forbindelse fra pladsen til landskabet syd for.



Leg på den eksisterende Kvarterplads



Leg på grøn naturlegeplads



Planudsnit 1:800 - bypladsen på bygaden

Mobilitet og forbindelser



Mobilitet og forbindelser

Den nye trafikale struktur i Kløverengkvarteret består af veje, gangstier, cykelstier og en ny letbanestation, der skaber et kvarter med veldefinerede by- og gaderum og en klarere struktur mellem boliger, grønne områder og trafik. Der er tre kategorier af veje; bydelsvejene Bygaden og Kløvereng, der forbinder Kløverengkvarteret med de omkringliggende områder, Den interne kvartervej Birkestrøget og bolig-gaderne - kvarterets interne veje.

Hele området bliver forbundet med et fintmasket net af cykel- og gangstier. De vigtigste stiforbindelser er den regionale cykelsti Kertemindestien, der forbinder Odense C med Kerteminde, og stien 'Strømmen', som er en ny stiforbindelse der ligger på kanten af landskabet. Birkestien ligger nordligst i kvarteret og forbinder naturområdet vest for kvarteret med landskabet omkring Odense Å øst for.



Forbindelser for biltrafik - 3 kategorier af veje - bydelsveje, kvarterveje og bolig-gader.



Forbindelser for bløde trafikanter - Et finmasket net af stier for cykelstier og gående



Forbindelser for kollektiv transport - Letbanen, busforbindelser og stoppesteder



Parkering - Parkering er integreret i bydelen med mindre p-lommer og kantstøpsparkering

Grundprincipper

Med udgangspunkt i grundprincipperne fra bydelsplanen skabes tydelige hierarkier i vej- og sti rum og forskel på bolig- og bygader. De bløde trafikanter er prioriteret. Parkering er integreret i byen tæt på boligen og organiseret i mindre lommer for at undgå store p-pladser.

Skab et rummeligt sammenhængende gade-forløb

Integrer bilerne i by og gaderum i mindre p-lommer og langs veje

Proriter de bløde trafikanter og skab plads til leg

Skab gode relationer mellem naboer i gaderum med fælles vej- og byrum

Giv plads til parkering langs med adgangsveje, ikke i de grønne kiler



- Bydelsvej
- Kvartervej
- Boliggader
- Stier
- Letbane

Rummeligt sammenhængende gade- og stiforløb

Trafikal struktur

To lysreguleringer langs Kløvereng og Bygaden sænker hastigheden og regulerer trafikken videre ind i området. Lyskrydset ved bypladsen er et dobbeltkryds.

④ Hastigheden reguleres. Der tilstræbes en hastighedsbegrænsning på 40 km/t. på Kløvereng og Bygaden.


Der er mange tilkørsler til Kløvereng og derfor etableres indkørsel forbudt på de tre midterste sideveje. Der foreslås udkørsel forbudt fra dagligvarebutikkens parkeringsplads til Vollsmose Allé for at minimere udkørsler på Vollsmose Alle.

Der anlægges ensretninger på enkelte mindre veje i området

Dimensionering af veje

Bydelsvejene dimensioneres ud fra en forudsætning om at bus (12m) møder bus og sættevogn (18m) møder personbil. Kvarterveje dimensioneres ud fra at renovationsvogn (12m) møder personbil. Boliggader dimensioneres ud fra at renovationsvogn kan passere personbil, men ikke nødvendigvis alle steder.

Der tages dog så vidt muligt udgangspunkt i eksisterende vej anlæg og eksisterende træer prioriteres og bevares så vidt muligt.



Trygge og grønne boliggader med plads til ophold og mødesteder. Gaderne indrettes på de bløde trafikanter præmisser med gode overgange fra boligerne til gaderummene.



Letbanen og offentlig transport



I den sydlige del af Kløverengkvarteret løber letbanen og bygaden i to adskilte traceer. Ved bypladsen samles trafikarterne igen og herfra fortsætter de parallelt videre mod nord i den gamle Vollsmose Allé.

Det er vigtigt at Vollsmose Allé beholder sit karakteristiske vejprofil med allétræer i tre rækker selvom den omlægges. Det er ikke sikkert at alle træer kan bevares, men så mange træer som muligt skal bevares og træer der fældes skal genplantes.



Vollsmose Allé i dag med de karakteristiske træerækker






Vollsmose Allé i dag med de karakteristiske træerækker



Benediksgade i Odense hvor letbanen kører i et grønt tracé



Odeon station i Odense hvor letbanen kører i bymæssig kontekst med belægning fra facade til facade



Parkering for biler og cykler



Bilparkering

Det er et gennemgående princip, at al parkering integreres i kvarteret, i mindre parkeringspladser, parkeringslommer og som kantstensparkering. Hermed bliver parkeringsområderne også nye mødesteder som er med til at skabe trygge og aktive gaderum.

P-pladserne på byggefeltet skal afgrænses f.eks. med lave mure, hegn eller hække man kan se hen over. P-pladser begrønnes med grønne bede og lignende, og de skal indpasses i omgivelserne f.eks. mellem eksisterende træer. Der kan etableres parallelparkering eller skråparkering langs nogle veje, og nogle steder kan der etableres vinkelret parkering langs veje, dog kun i mindre områder og aldrig på begge sider af vejen.

P-norm biler:
Åbenlav/tætlav med fælles p: 3/4 pr bolig
Etageboliger: 1/2 pr bolig
Boliger under 50 m2: 1/4 pr bolig
Boliger uden eget køkken: 1/8 pr. bolig
Erhverv og andet: 1 pr. 100 m2
Dagligvarebutikker: 1 pr. 100 m2
Bofællesskab: 1 pr 4 alm. pladser

P-norm cykler:
4 cp pr. 100 m2 boligareal, 0,5 cp pr. arbejdsplads (18 m2) med 50 % overdækket. 2 lad-cp på 500 m2 boligareal.

Parkeringsregnskab:		
Rækkehuse	157 boliger	118 pp
Etageboliger	253 boliger	126 pp
Bofællesskab	12 boliger	2 pp
Erhverv	3605 m2	36 pp
Fælles	780 m2	8 pp
Samlet antal nye boliger	421 boliger	
Parkering til nye boliger:		290 pp

Parkeringsregnskabet er udregnet efter et vejledende boligantal og en gennemsnitlig boligstørrelse.

Retningslinjer

Parkering på egen grund kan være privat parkering. Parkeringspladser på offentlige veje og private fællesveje vil være offentligt tilgængelige. Parkering på veje reguleres af bydelsforeningen eller Odense Kommune. På offentligt tilgængelige p-pladser kan der være tidsbegrænset parkering eller betalingsparkering for gæster. Det er muligt at parkere i området med beboerlicens. P-ordning er under udarbejdelse.

Midlertidig parkering

Antallet og placering af p-pladser ændres i takt med at området udvikles. I omdannelsesperioden etableres midlertidige p-pladser på Fremtidens Vollsmose P/S's arealer efter behov, mens

arealerne henstår ubebyggede. De midlertidige p-pladser administreres af Fremtidens Vollsmose P/S. Beboere i området kan parkere på de midlertidige p-pladser med beboerlicens. Øst for letbanestationen planlægger Odense Letbane at etablere en mindre pendlerparkeringsplads.

Cykelparkering

Cykelparkering integreres, ligesom bil parkering, i kvarteret helt tæt på boligerne. Der gøres plads til cykler i kantzonerne og forhaverne så man kan parkere lige ved indgangsdøren. Overdækkede cykelskure integreres i gårdrummene, på endegavlne af bygningerne eller langs vejene som elementer der er med til at definere og afgrænse gaderummene.



Grøn parkering i Tingbjerghusene



Kantstensparkering mellem træer og grønt




Overdækket cykelparkering helt tæt på boligerne i Margretheholmen




Kantstensparkering langs regnvandsbed i Scandiegade


Strukturerende principper




Parkering integreres i boligområderne - p-pladserne placeres tæt på boliger som kantstensparkering




Parkeringen organiseres i mindre lommer og p-pladserne kantes af lave mure og hække. Det gælder både bil- og cykelparkering.




Terrænparkering indrettes som flex feltet med mulighed for anden rekreativ anvendelse, hvis der ikke holder biler.



Parkeringen indrammes af træer, grønne bede og grøn belægning.



Ladestander og delebilordninger får plads for at skabe grobund for en mere bæredygtig parkeringsstrategi.



Parkering i et lokalkvarter er tæt på boligerne, i mindre lommer kanted af mure og hække og indrammet af grønt og træer.

Bygaden
Design og kvalitet

Bygaden er det nye, centrale element som kvarteret vil samle sig omkring. I store dele af bydelen kører letbanen sammen med bygaden igennem byen, men i Kløverengkvarteret adskilles trafikarterne, så letbanen kører på kanten af Vollsmose i den gamle Vollsmose Allé. Bygaden fortsætter sit forløb inde i bebyggelsen som en gade med bymæssig karakter. Der plantes store træer i bygaden som en del af den grønne strategi.


Her er eksisterende almene boliger på den vestlige side, nye boliger og funktioner på den østlige side.

På østsiden anlægges en promenade med mindre pladsrum i forbindelse med de åbne funktioner i stueetagen langs med bygaden.


Ved boliger i stueetagen skabes større forhaver og regnvandsbede for at skabe en bred kantzone til boligerne og for at give gaden en grøn profil. Ved aktive stueetager bliver fortovet bredere og belægningen fortsætter helt ind til facaden. Langs gaden er der kantstensparkering, cykelsti på begge sider af vejen og store træer.



Lyngby Hovedgade



Principsnit 1:100 - Bygaden





Planudsnit 1:100 - Bygaden

Kløvereng
Design og kvalitet


Kløvereng er en af tre gennemskærende veje, der blev etableret i Vollsmose som en del af den første udviklingsfase. Vejene blev indviet i perioden 2020-2023. I forbindelse med udviklingen af Kløvereng-kvarteret vil vejen få en mere bymæssig karakter. Vejen vil, i det omfang det er muligt, blive opretholdt som den er i dag. Der kan dog være behov for at ombygge særligt kantzonen med plads til parkering, cykelsti og fortov. Hensigten er, at Kløvereng får et gadeprofil, der passer til den nye bebyggelse,

der kommer til at kante vejen på begge sider.

Kløvereng kommer til at fremstå grøn med store træer og brede regnbede. Der er cykelsti og fortov på begge sider. Mod syd placeres længdeparkering langs regnbedet som en flexzone. Mindre åbne funktioner og mikroerhverv aktiverer kantzonerne langs vejen. Boligkantzonerne fremstår halvprivate og er afgrænset af mure og hække.



Principsnit 1:100 - Kløvereng



Planudsnit 1:100 - Kløvereng



Grønne regnbede langs vejen



Scandiagade



Kantstensparkering og store vejtræer

Boliggaderne


Design og kvalitet

Der skal sikres aktive, trygge og grønne boligga-
der med plads til ophold og mødesteder. Dette skal
bl.a. opnås ved at indrette gaderne på de bløde
trafikanter præmisser og med et grønt udtryk.
Kantzonerne indrettes efter faste principper, så
der skabes gode overgange fra boligerne til gade-
rummene.

Parkering foregår i mindre p-lommer og som
kantstensparkering langs gaderne. Flexzonen kan

både udnyttes til parkering men også til affald og
enkelte træer.





Nogle steder bliver gaderne bredere med plads til
en grøn vandrende, mens de andre steder bliver
smallere og ensrettede for biltrafik. Det er vigtigt
at boliggaaderne ikke fremstår for brede og at vej-
banen nogle steder bliver indsnævret for at sænke
trafikken og give plads til gående, leg og kommuni-
kation på tværs af gaderummet.



Legende børn på boliggaaden i Havnevig



Kantstensparkering i Linnégade




Stier gennem boligbebyggelsen

Design og kvalitet



Kertemindestien

Kertemindestien er en regional sti, der forbinder Odense C med Kerteminde på tværs af Vollsmose, gennem Kløverengkvarteret. Stien går gennem landskabet vest for området, og bliver forbundet med Kløvereng via Birkestrøget. Birkestrøget er en smal boliggade og derfor løber stien på dette specifikke sted som en delt sti på vestsiden af vejbanen, som på den strækning er ensrettet.




Birkestien

Gennem det nordlige boligområde forbinder en smal grøn kile Havgårdsvej og naturområdet omkring Odense Å med landskabet vest for Kløverengkvarteret. Den smalle stiforbindelse bliver en central del af det nye kvarter og skal også fungere som bindeled mellem nye og eksisterende boliger. Langs den grønne kile står flere eksisterende birketræer. Nye birketræer vil blive plantet og dermed får stien en klar identitet - Birkestien.




Planudsnit 1:150 - Kertemindestien langs Birkestrøget



Planudsnit 1:150 - Kertemindestien langs Birkestrøget



Planudsnit 1:150 - Birkestien




Planudsnit 1:150 - Birkestien

Stier på kanten af landskabet


Design og kvalitet

Strømmen
Strømmen er en ny stiforbindelse og fungerer som gennemgående promenadesti gennem hele Vollsmose.

Strømmen er en offentlig gangsti der ligger på kanten mellem kvarterer og naturområdet. Med boligbebyggelsen i ryggen er det muligt at opleve landskabet og få direkte adgang til landskabet fra boligerne.




Grussti snor sig gennem landskabet




Stien gennem den blå-grønne kile
Den blå-grønne kile forbinder det store landskab ved Odense Å med naturområdet vest for Vollsmose og skaber en naturlig afgrænsning syd for Kløvereng-kvarteret. Stien ligger i den nordlige del af den blå-grønne kile i øst vest gående retning og følger de nye regnvandsbassiner og den rekreative forbindelse.




Promenaden ved Strandengen i Køge Kyst



Planudsnit 1:200 - Strømmen



Planudsnit 1:200 - Strømmen



Principsnit 1:200 - Landskabssti i den store grønne kile



Planudsnit 1:200 - Landskabssti i den store grønne kile



En grøn bydel

En grøn bydel

Kløverengkvarteret ligger i et smukt landskab mellem det store naturområde mod vest og det fredede naturområde ved Odense Å mod øst. De eksisterende landskabskvaliteter forstærkes og forbindes gennem de blå-grønne kiler der går på tværs af Kløverengkvarteret.

Den eksisterende bynære natur forstærkes med grønne gader, synlig regnvandshåndtering og grønne gårdrum. Eksisterende træer, både i

naturområderne og i boligområderne, skal i videst muligt omfang bevares og genplantes hvor de fældes. Landskabsværdierne trækkes helt ind til bebyggelsen gennem fligede kanter så flest mulige får glæde af kvaliteterne, så der både er adgang og udsyn til landskabet. Bygaden får en særlig bearbejdning hvor den løber på tværs af den blå-grønne kile så den fremstår som en grøn port og en flora/fauna passage.

Grundprincipper
Med udgangspunkt i grundprincipperne fra bydelsplanen skabes bedre adgang til landskabet med fysiske og visuelle forbindelser. Eksisterende træer bevares, krat ryddes, der frigøres plads til grønt helt tæt på boligerne, der skabes plads til ophold og liv. I landskabet er der stier, som skaber adgang til naturen og bassinerne.



Nye forbindelser - Grønne kiler forbinder eksisterende natur på begge sider



Forskellige landskabstyper - De nye grønne og blå kiler skaber sammenhæng mellem eksisterende landskab



Træer - Eksisterende og nye træer. Så mange eksisterende træer som muligt bevares




Ny grøn struktur - der laves nye grønne gårdrum, grønne gader og naturen trækkes ind gennem fligede kanter langs landskabet



Plandiagram


Natur og biodiversitet

Kløverengkvarterets lokation og arealets størrelse giver gode muligheder for at fremme biodiversitet. Det er vigtigt at de rette tiltag implementeres i planlægnings-, anlægs- og den efterfølgende driftsfase, så indsatsen over tid giver en række positive effekter på den lokale biodiversitet.




Biodiversitetsbaseline

Der er lavet en biodiversitetsbaseline for hele Vollsmose. Rapporten udgør en baseline, der beskriver eksisterende forhold, potentialer og udfordringer. Den er udarbejdet tidligt i Vollsmoses udviklingsproces og giver et overblik over områdets naturværdier. Baseline vil danne grundlag for senere målinger af biodiversitetens udvikling og biodiversitetsfremmende tiltag vil blive lavet i overensstemmelse med baseline.



Ny bynatur

Der etableres nye levesteder og områder, der veksler mellem at være våde og tørre. Der udvælges minimum 80% hjemmehørende arter og arbejdes med planteartsdiversitet.



Grønne oplevelser


I arbejdet med at udvikle kvartererne er det afgørende at arbejde med konkrete tiltag, der trækker naturen ind i byen og gør den let at bruge i hverdagen. Det kan eksempelvis være løsninger, der understøtter ophold, leg, bevægelse og møder i grønne omgivelser, så oplevelsen af at bo i en by i naturen styrkes.

I Kløverengkvarteret integreres naturen tæt på boligerne, hvilket skaber en harmonisk forbindelse mellem det byggede miljø og de naturlige omgivelser. Den blå-grønne tilgang veksler mellem våde og tørre zoner. Dette miljø er særligt gunstigt for mange arter, da det tilbyder varierende levesteder og rigelige ressourcer. Der arbejdes med 6 biodiversitetstemaer:



Bevar og forbedre

Bevarelsen af eksisterende natur er nøglen til høj biodiversitet, da eksisterende natur altid vil have en højere artsrigdom og kvalitet end nyanlagt natur. Den eksisterende natur rummer arter af flora og fauna, der naturligt vil kunne sprede sig og derfor er det vigtigt at bevare og løfte så meget eksisterende natur som muligt.



Skab forbindelser til landskabet

Der skabes nye sammenhængende blå/grønne forbindelse og korridorer, så biodiversitet kan sprede sig. Det vigtigste greb er at give naturen plads til at koble sig på et større natursystem og minimere barrierer.



Naturnær drift og pleje

Der bruges naturvenlige drifts- og plejemetoder, som er skånsomme for biodiversitet. Vedligeholdelse foretages kun efter behov; invasive arter bekæmpes, pesticidfri metoder introduceres osv.



Eksisterende natur




Eksisterende træer
Træer der fjernes
Nye træer

Kløverengkvarteret er en attraktiv bydel med store rekreative værdier, der sammenbinder det nye og det gamle.


Eksisterende beplantning giver Vollsmose en helt særlig karakter og identitet. De fleste af de eksisterende træer er højt voksende og raske, de giver læ, tryghed og naturoplevelser i kvarteret.

Eksisterende beplantning skaber markante arkitektonisk og rumlige elementer, der har stor betydning for beboerne, bymiljøet og biodiversiteten. Derfor er det meget vigtigt at bevare så mange eksisterende træer som muligt i den nye bydel. Ny bebyggelse skal tilpasses og trække sig tilbage for at bevare eksisterende træer. Er det ikke muligt at bevare 50% af kronedækket på et byggefelt skal træer genplantes 1:1 i tilsvarende størrelse


Strukturerende principper




Tilpas parkering så eksisterende træer bevares



Lad bygningerne vige for eksisterende træer



Bevar karaktergivende træer i gårdrummene



Bevar 50% af kronedækket. Genplant fældede træer på byggefeltet 1:1 i tilsvarende størrelse



De eksisterende landskabskvaliteter i Vollsmose med skov, søer og mose

Bevaring af eksisterende træer

Design og kvalitet




Metoder til at integrere eksisterende træer i nye byrum. Bispebjerg Kirkegård

I området vokser der større grupper af træer, ligesom der er solitære træer. Der er både bøg, kastanje, eg, løn, birk, poppel samt frugttræer. En stor rododendron busk vokser ved kanten af søen vest for kvarteret.

Når træer står sammen i store grupper, giver det gode vækstbetingelser og mulighed for at trægrupperne bidrager til CO2-optag. Derfor er det vigtigt at bevare de større grupper af træer.


Træerne skal have plads til deres rødder, så de kan gro. Det er vigtigt at man undgår gravearbejde




Bevaring af eksisterende træer med lav mur

eller tunge belastninger i træets drypzone, der svarer til trækronens udbredelse. Det er det område, hvor rødderne ligger nærmest overfladen og er mest aktive i optagelsen af vand og næringsstoffer.



Der skal sikres gode vækstvilkår for både eksisterende og nye træer. Der findes forskellige landskabelige metoder til at integrere eksisterende træer i det nye terræn f.eks. kan man bruge stålkant, betonkant, byrumsinventar el.lign. omkring træernes drypzone, hvis man ændrer terrænhøjden omkring træerne.



I træernes drypzone, skal man undgå gravearbejde eller tunge belastninger.



Eksisterende træer og deres rødder kan integreres i det nye terræn ved hjælp af forskellige landskabsselementer



Eksisterende træer i langs Vollsmose Allé



Eksisterende birketræer



Eksisterende rhododendron buske

Ny bynatur



Grønne Almindinger i Køge Kyst

Ambitionen for Kløverengkvarteret er at skabe et mangfoldigt attraktivt kvarter i naturskønne omgivelser. Et grønt kvarter giver mulighed for forskellige naturoplevelse og skaber en stærkere forbindelse mellem beboere og det lokale miljø.

Ny bynatur skabes med formål om at understøtte biodiversiteten, skabe grønne kvaliteter helt tæt på boligerne og skabe et grønt kvarter, der binder sammen med de eksisterende omkringliggende naturområder. Nye træer der plantes, skal passe til stedet, bidrage positivt til klimaet og biodiversiteten. Der skal være variation i artsvalget, med minimum 80% af hjemmehørende arter.

Gadetræer skal give et grønt udtryk i bybilledet og give skygge på solrige dage. I gårdrummene plantes der træer, som har smukke blomster og gode frugter – til gavn for både dyr og mennesker.

Ny beplantning skal bestå af stauder, prydragræsser, klatre- og slyngplanter, buske og træer. Der skal vælges robuste arter, som trives uden vanding, kunstgødning og sprøjtemidler, når de er etableret. Variation i vegetationsdækket vil skabe mange forskellige levesteder, fødemuligheder og øge biodiversiteten.



Snit af den lille grønne kile mod nord ved Birkestien

Gårdrum og mellemrum

Design og kvalitet

Gårdrum

I karréerne danner bebyggelserne gårdrum, der veksler mellem private haver og fælles grønne gårdrum. Gårdrummene har en grøn karakter, der inviterer til fællesskaber. Boligernes private haver har direkte adgang til fælles gårdrum, hvor der findes plads til leg, ophold, vandhåndtering, samt ankomststed med parkeringsplads. Der plantes nye hjemmehørende træer ved opholdsarealerne, som skaber et grønt udtryk og giver skygge på solrige dage. Der skabes stiforbindelser, som giver mulighed for bevægelse igennem og på tværs af kvartererne.

Håndtering af regnvand kommer til at fremstå synlig og den bidrager til en varieret oplevelse i gårdrummet. I gårdrummene ledes regnvand fra tagflader gennem åbne render til forsinkelsesbassiner. Gårdrummene tilbyder et nedsænket volumen til opsamling af regnvand ved skybrud. Disse opsamlingsområder kan anvendes til leg, ophold og vild beplantning. De har en dybde på cirka 0,2 m og varierende hældninger, for at opnå et så naturligt udtryk som muligt.



Grønne gårdrum i Grønne Eng i Ørestad

Fligede kanter

På kanten af landskabet er bebyggelserne fligede og har grønne mellemrum mellem rækkehusstængerne. Her trækkes landskabet helt ind til boligerne og fremstår semioffentligt med stier, eksisterende træer, leg og ophold. Det naturlige terrænfald i det eksisterende landskab udnyttes, så håndteringen af regnvandet kommer til at fremstå naturlig og bidrager til varierende oplevelser i de fligede kanter.

I den vestlige del af kvarteret udnytter byggefelterne det naturlige terrænfald og bygningerne udlægges med et fald mod det vest for liggende naturområde. Bebyggelsen hæves let over det eksisterende terræn i etager. Terrænet profileres således at boligerne ligger let hævede i varierende højder mod landskabet; terrænhævninger beskytter dermed bygningerne mod vand. De eksisterende træer bevares så vidt muligt med forskellige metoder (se side 84). De fligede kanter har store rekreative værdier, der sammenbinder det nye og det eksisterende.



Landskabet trækkes helt ind til boligerne i Køge Kyst

Opholds- og friareal




Kløverengkvarteret er omgivet af store grønne områder i høj kvalitet. Mod øst ligger Odense Å, et af Danmarks mest unikke og største sammenhængende grønne og rekreative tilbud omkring en by, let tilgængeligt fra hjertet af det nye kvarter. Mod vest ligger naturområdet omkring mosen, som er tilgængeligt fra alle dele af kvarteret. Adgangen til naturområdet understøttes af den rekreative promenadesti 'Strømmen' som løber på indersiden af bebyggelsen igennem hele Vollsmose. Her er både skov, søer og rekreative anlæg. Supplerende, som grønne åndehuller igennem bebyggelsen, ligger de brede grønne kiler, som afgrænser Kløverengkvarteret mod nord og syd. Selv fra de inderste boliger i kvarteret er der ikke mere end 200 meter til den omkringliggende natur.

De grønne områder i og omkring kvarteret indgår som friareal til såvel nye som eksisterende beboere, og skaber desuden en ny synergi til naboområderne.

Opholds- og friarealer skal sikre en sammenhængende og rekreativ udnyttelse af de ikke bebyggede arealer. I Vollsmose er naturen allerede i dag en del af de bærende kvaliteter i det omkringliggende område.

Hovedprincippet for fri- og opholdsarealer i kvarteret er at det grønne primært skal være fællesområder for at sikre den tætte by. Derfor er der lagt vægt på gode fælles opholdsrum til alle boligkarréer, og kun mindre private opholdsarealer.

Fordeling af grønne opholdsarealer og grader af offentlighed



Friarealer
I Odense Kommuneplan er der krav om at der skal etableres offentligt friareal svarende til 15 m2 pr ny bolig. I Kløverengkvarteret er det planlagt at der skal bygges samlet ca. 421 nye boliger, hvilket svarer til et friarealkrav på samlet 6.315 m2.

I den nordlige grønne kile alene er der 8.400 m2 og i naturen langs kanten af bebyggelsen, mellem promenadestien 'strømmen' og søerne langs Vollsmoserenden er der samlet yderligere 9.000 m2 sammenhængende grønt som grænser op til hele naturområdet. Der er altså ingen udfordringer med at opnå friarealkravet.


Friarealer ligger på kommunalt areal og er for både eksisterende og nye beboere.



Fælles opholdsarealer
Til etageboliger skal der være et fælles opholdsareal svarende til 15% af grundarealet. Rækkehuse har krav om 150 m2 grundstørrelse - dette deles mellem alle beboerne i byggefeltet.

I alle gårdrum etableres der grønne, fælles opholdsarealer som har en semi offentlig karakter og deles af byggefeltets beboere. Alle byggefelter kan overholde krav om grønne, fælles opholdsareal svarende til 15% af grundstørrelsen, og har samtidig plads til private haver til alle boliger i stueetagen. I tilskud har alle rækkehuse 150 m2 pr bolig, der dog deles mellem alle beboerne på byggefeltet. Kravet som fælles opholdsarealer er imødekommet på alle byggefelter.

De fælles opholdsarealer indrettes med fællesfunktioner som fx legeplads, fælles drivhus eller højbede og plads til ophold i gården. Dele af gårdrummet bruges til regnvandshåndtering, men indrettes rekreativt og må kun udgøre 25% af det fælles opholdsareal.




Private opholdsarealer
Alle boliger i kvarteret har enten privat lille have, terrasse, altan eller evt. tagterrace. Størstedelen af opholdet er dog delt mellem beboerne. Vægten i kvarterplanen er lagt på at skabe relativt tætte kvarterer, med meget fælles grønt areal for så at opnå en stor variation i den bymæssige oplevelse og tilbyde landskabsrum af vidt forskellig karakter. Alle boliger overholder dog kravet til private opholdsarealer.

Den blå-grønne kile

Design og kvalitet

Den store blå-grønne kile syd for Kløverengkvarteret anlægges dels som en del af det nye overfladebaserede vandhåndteringssystem og dels for at skabe en tydelig forbindelse mellem det fredede område omkring Odense Å og naturområdet vest for Vollsmose. Der anlægges store bassiner til regnvandsopsamling, som samtidig bidrager til en stor rekreativ værdi. Stiforbindelsen 'Strømmen' går gennem den blå-grønne kile. Nogle steder bliver den til en boardwalk og små broer giver adgang til at komme tæt på vandet.


Bygaden løber på tværs af kilen og forbinder Kløverengkvarteret med den syd for liggende boligafdeling Bøgeparken. Bygaden bliver på strækningen designet så den passer harmonisk ind i sine omgivelser og med omhyggeligt udvalgte og robuste materialer (træ, beton og rustfrit stål). På den måde fremstår Bygaden her som en grøn port. Det er vigtigt at markere at der sker noget særligt her og derfor bliver bygaden smallere på strækningen gennem kilen.



Principssnit



Bro gennem landskabet i Arenakvarteret som en lokal flora/fauna passage



Planudsnit 1:1000 - den grøn-blå kile




Klima og vandhåndtering

Klima og vandhåndtering

I forbindelse med udarbejdelsen af bydelens plan er der udarbejdet en vandhåndteringsplan, som sikrer bydelens fremtidige håndtering af regnvand og forsyning med spildevand. Regnvandssystemet er overvejende overfladebaseret og løsningerne er dimensioneret til at håndtere både hverdagsregn og ekstremregn, så området fremtidssikres mod oversvømmelser og samtidig får nye rekreative kvaliteter.

Vollsmose ligger på en højderyg imellem Odense Å og Vollsmoserenden og det er derfor naturligt at designe et nyt regnvandssystem, der afleder regnvand på overfladen. Samlet vil det nye regnvandssystem fremme bydelens blå-grønne struktur og skabe en bedre landskabelig sammenhæng til gavn for både beboere og naturen.



Koter - Terrænet falder mod syd med størst terrænfald mod Vollsmoserenden.



Vandhåndtering - håndteres synligt på overfladen, men enkelte steder er gader rørførte

- Synlig vandhåndtering
- Rørførte gader
- Opsamlingsgade



Hverdagsregn - Vand opsamles i gårdrum og langs gader og ledes til rensebassiner

- Eks. søer, mose, vandløb, bassiner
- Rensebassiner - 1 års hændelse
- Opstuvning - 5 års hændelse
- Strømningsveje
- Strømningsveje, underjordiske



Skybrudsregn - Skybrudsregn opstuvnes langs veje og ledes i rensebassinerne.

- Opstuvning - 100 årshændelse
- Opstuvning på veje
- Strømningsveje
- Rørføring

Grundprincipper

Med udgangspunkt i grundprincipperne fra bydelens plan skabes synlig vandhåndtering med rummelige kvaliteter, der skaber nysgerrighed og leg og gør vandet til et attraktivt element både langs bygaden og i boliggederne.

Bevar eksisterende store træer til at opsuge vand

Gør vandopsamlingen til et samlende og definerende element i boliggederne

Giv plads til nysgerrighed og leg i og omkring vandet

Gør vandet synligt på overfladen og brug det til at skabe rumlige kvaliteter

Giv adgang til vandet i de grønne kiler

Gør vandopsamlingen til et attraktivt og særligt element langs bygaden



Grundprincipper - Med udgangspunkt i grundprincipperne fra bydelens plan skabes synlig vandhåndtering med rummelige kvaliteter, der skaber nysgerrighed og leg og gør vandet til et attraktivt element både langs bygaden og i boliggederne.

Hverdagsregn

Der er planlagt et nyt system til håndtering af hverdagsregn, der overvejende anlægges som synlige regnvandsløsninger. Hverdagsregn ledes fra byggefeltene, videre i et transport- og forsinkelsessystem via grøfter, render – og enkelte steder ledninger – inden det opsamles i nye bassiner i de blå-grønne kiler. Her forsinkes og renses vandet, inden det ledes videre til udløb i Vollsmoserenden. Den terrænbaserede vandhåndtering bidrager til at løfte den rekreative del af kvarteret, idet de blå-grønne områder bringer naturen ind i kvarteret.

Det er VandCenter Syd, der har forsyningspligten i området og de er forpligtiget til at håndtere hverdagsregn (5 års hændelse). Det nye system til

håndtering af hverdagsregn vil således blive anlagt af VandCenter Syd. Der vil blive ført tilslutningspunkter frem til de enkelte byggefelt, der anlægges i en dybde således at der kan ske afstrømning i terrænbaserede løsninger frem til disse. Inde på byggefeltene er det udviklers eget ansvar at få anlagt en løsning, som kan kobles på det fælles system. De valgte løsninger på byggefeltene skal udføres i overensstemmelse med vandhåndteringsplanen og spildevandsplanen, herunder skal byggefeltene forsinke afløbet svarende til 40% befæstelsesgrad. Enkelte steder anlægges fælles-private regnvandsløsninger hvor flere byggefelt skal dele et afvandingssystem inden dette tilsluttes VandCenter Syds anlæg.



Principssnit- 1:200 - Forsinkelse af hverdagsregn i et regnbed



Regnvandsbed




■ Eks. søer, mose, vandløb, bassiner
■ Rensbassiner - 1 års hændelse
■ Opstuvning- 5 års hændelse
→ Strømningsveje
--- Strømningsveje, underjordiske

Ekstremregn

I vandhåndteringsplanen er der også planlagt for et sammenhængende system for, hvordan ekstremregn kan afledes. Der er lavet en grovkoter- ring af hele bydelen, som sikrer, at byggefeltene er sikret mod oversvømmelse ved ekstrem- regnshændelser. Kvarterets veje anvendes som

strømningsveje til ekstremregnen og kvarteret er på den måde klimatilpasset til en 100 årshændelse. Det er således forskellen mellem sokkel- og vej- koter som sikrer klimatilpasningen af bydelen og at vandet løber de rigtige steder hen.



Principssnit- 1:200 - Ekstremregn forsinkes i en grøft for den ledes til Vollsmoserenden



Grønne grøfter



■ Opstuvning - 100 årshændelse
→ Opstuvning på veje
→ Strømningsveje
● Rørføring


Vandhåndtering

Design og kvalitet

Klimatilpasningsløsninger udformes så de bidrager til et mere grønt kvarter, nye aktiviteter og oplevelser; samtidig skabes en fortælling om vandets vej gennem kvarteret.

Vandhåndteringen er fortrinsvis synlig og vandet håndteres på overfladen. Mange steder bliver vandhåndteringen en aktiv del af bybilledet eller en


del af kantzonerne mod boligerne. På den måde får vandhåndteringen flere funktioner, både som grønt element i bybilledet og som afstand mellem fortov og boligfacade. I gårdrummene giver forsinkelsesbåde mulighed for leg og ophold ligesom de, i de grønne mellemrum i de fligede kanter, bidrager til artsdiversitet ved at tilføje områder, der veksler mellem at være våde og tørre.




Eksempler på vandrender




Forsinkelsesbassiner i gårdrum




Bygaden – langs bygaden indrettes et smalt regnbed langs boligerne. Regnbedet fungerer som kantzone. Det fremstår som en grøn rende med beplantning der afskærmer boligerne. De er afkoblet fra rensebassinerne. En lille træbro fører over til indgangen til boligen så vandet kan løbe under.




Rørførte gade – i de rørførte gader ledes vandet fra belægningen mod vejrist og underjordisk i en rørført løsning. Her er afkobling til rensebassin.




Brede boliggaader – de brede regnbade langs vejen fremstår som en grøn rende med stenbrud. Her er fokus på biodiversitet og regnbade har en vild karakter. Vandet samles i regnbade inden det føres videre til rensebassin.



Gårdrum – langs fællesarealerne og kantzonerne i gårdrummene er en åben rende, der leder vandet til forsinkelsesbassinet i gårdrummet. Her er plads til leg og ophold.



Opsamlingsgade f.eks. Kløvereng – flexzonen langs vejen indrettes til parkering, træer og vandopsamling. Langs vejkanterne er en rende og åbninger i kantstenen der leder vandet til forsinkelsesbade/regnbade. Kapaciteten skabes i lokale lavpunkter og udvides med rørføring.



De fligede kanter – i de grønne mellemrum mellem rækkehusene føres vandet i vandrender ned til regnbade hvor vandet samles inden det føres videre til rensebassin. Her er fokus på biodiversitet og renderne har en vild karakter.



Kvalitet og boligtyper


Kvalitet og boligtyper

Den nye bebyggelse i Kløverengkvarteret skal fremstå som en varieret bydel med et bredt tilbud af boligtyper og boformer, som supplement og alternativ til de eksisterende almene familieboliger. Det skal være en levende by, der arkitektonisk fremstår med stor variation i både højde og drøjde og gerne med en stor mangfoldighed i materialer og farver.

Det er planens ambition at det skal være en by med tydelige hierarkier, hvor man ikke er i tvivl om hvad der er privat, fælles og offentligt. Udformning af kantzoner relation til såvel gade som gårdrum

på tværs af byggefelter, kombineret med en række overordnede arkitektoniske elementer, viderefører kvaliteter fra den eksisterende bebyggelse og skaber genkendelighed i Kløverengkvarteret. Et kvarter hvor hverdagslivet er i fokus.

I det følgende udfoldes designprincipper på kvarters niveau samt designprincipper for rækkehuse og etageboliger, herunder variation i materialer og stofligheder, udformning af bygningselementer som tage, porte og indgange, samt den konkrete udformning af kantzoner og de fælles landskabs-elementer.



Rækkehuse der danner gård- og gaderum

Rækkehuse i karréer - boligtypologier

En stor del af den nye bebyggelse i Kløverengkvarteret består af klassiske rækkehuse i to etager. De kan variere i størrelse og er i kvarterplanen tegnet med en gennemsnitsstørrelse på 110 m2. Rækkehusene indgår både i de nye karréer og som afsluttende og koblende bygninger til den eksisterende almene bebyggelse.

Rækkehusene har en lille privat adgangsgivende forhave mod boligvejene og en lille privat baghave mod gårdrummene, tilpasset den faktuelle solorientering. Udformningen af kantzonerne og boligerne skal sikre flere øjne på gaden, understøtte fællesskaberne i karréerne og de 'tilfældige' små møder beboere imellem. F.eks. med indgangs niches og placering af køkkener og alrum mod gadesiden. Rækkehusene ligger primært i stænger, men der forekommer også hjørner som kan indrettes med fx et større rækkehus eller to lejligheder ovenpå hinanden, med en integreret adgangsgivende trappe til 1.sal.



Boliggade med rækkehuse


Rækkehuse på kanten af landskabet

Rækkehuse i de fligede kanter - boligtypologier

I de fligede kanter består bebyggelsen af rækkehuse i to plan, som i kvarterplanen er tegnet med en gennemsnitsstørrelse på 110 m2.

Boligerne tilpasser sig det eksisterende terræn, og søger at fastholde de grønne kvaliteter i respekt for den eksisterende natur og samtidig sikre transparens og udsigt for de bagvedliggende bebyggelser. Rækkehusene får private kantzoner til indgangssiden og præcist afgrænsede terrasser mod syd og de grønne mellemzoner. Disse mellemzoner er offentligt tilgængelige naturområder med stier der kobler til 'Strømmen'. Der suppleres med ny beplantning med det afsæt, at eksisterende beplantning så vidt muligt bevares.

Der er stor variation i terrænet på de forskellige byggefeltet. Terrænet kan hælde langs med bygningen, på tværs af bygningen, eller være næsten uden fald. Enkelte steder varierer terrænet så meget at der kan etableres en ekstra etage i forbindelse med terrænspringet.



Rækkehuse på kanten af landskabet

Etageboliger der understøtter gaderum


Etageboliger i nye karréer og de afsluttende led - boligtypologier

Etageboligerne i kvarteret består af hjørnebygninger og enkelte steder blokke, ofte med kun 2-3 opgangsled. Lejlighederne er tegnet med en gennemsnitsstørrelse på 80 m2, med mulighed for variation imellem byggefeltene. Her er mulighed for at placere fælles- og eller udadvendte funktioner i stueetagen især mod bypladsen og langs Kløvereng og Bygaden.

Udvalgte hjørner mod de ny 'lommepladser' i kvarteret består af etageboliger i primært tre etager. Langs Bygaden og Kløvereng kan etageboligerne stedvist udføres i 4 etager og mod bypladsen enkelte steder op til 5 etager.

Hjørnebygningerne på 3 etager har en størrelse der oplagt vil kunne indeholde et mindre bo- eller byggefællesskab.

Husdybden i etagehusene kan variere mellem stueetage og øvre etager – anvendelse af frem-skudt stueetage skal dog legitimeres, alternativt udføres med taghældning.



Principsnit 1:200
Etagebolig ved bygaden



Etageboliger ud mod bypladsen

Bofællesskaber og alternative boformer

Boligtypologier

I Kløverengkvarteret er der rig mulighed for at udvikle bygge- og eller bofællesskaber. Bydelens fokus på fællesskab – både det større kvartersfællesskab og de mindre, lokale mødesteder – skaber et godt fundament for bofællesskaber. Hverdagsmøderne er et vigtigt princip for kvarteret og vil kunne understøttes yderligere med egentlige bo- og byggefællesskaber, som fundamentet for et stærkt og samlende fællesskab.

Placering af fællesfunktioner skal understøtte særlige steder hvor folk mødes og bidrager med liv til kvarterets hverdagsliv, f.eks. ved at lægge fællesrum mod en lokal plads. Samtidig giver bebyggelsesstrukturen rig mulighed for at skabe private udendørs opholdsrum, knyttet til de mere semiprivate gårdum. Muligheden for at have sit eget private udeopholdsrum er en forudsætning for at kunne vælge fællesskabet til og fra efter behov.

Til bofællesskaber knytter sig, i kommuneplanen, en lavere p-norm, begrundet i at nærheden til letbanen, og dermed Odense Centrum, gør det muligt at bo uden bil. Letbanen gør hverdagen nemmere samtidig med at der er lokale tilbud i form af dagligvarebutik kombineret med andre, mindre bytilbud.

Byggefeltene i Kløverengkvarteret har varierende størrelser og tætheder, hvilket muliggør både større bofællesskaber med mange enheder, samt helt små byggefællesskaber ned til 6-10 boliger.

Byggefællesskaber er en oplagt mulighed for interesserede der gerne selv vil være med til at udforme deres bolig og det fællesskab de kommer til at indgå i. Der vil i Kløverengkvarteret være mulighed for at udpege flere egnede byggefelt af varierende størrelse og placering. Fremtidens Vollsrose P/S kan være behjælpelig med procesvejledning i opstartsfasen.



Fællesspisning i Tinggården



Workshop om fællesfunktioner



Kaffe i fællesområderne i Diakonissestiftelsen



Orangeri og havestue i Jystrup Savværk



Bred havegang indbyder til ophold og nabomøder



Fællesaktiviteter i Diakonissestiftelsen



Fællesspisning i seniorbofællesskabet Balancen i Ry



Dyrkning på fælles taghaver i Fællesbyg i Køge

Tage

Det eksisterende Vollsmose har forskellige former for tagafslutninger. En del af de almene boligstænger har flade tage som er typisk for perioden. Det er ambitionen at nybyggeriet udformes med synlige tagformer, og dermed tage der er med til at definere en ny arkitektonisk identitet i Kløverengkvarteret og på sigt hele Vollsmose.

Alle nye bygninger i Kløverengkvarteret skal derfor have rejste tage med hældning. Flade tage er kun mulige hvis de udnyttes til fælles formål i form af tagterrasser, drivhuse, begrønning o.lign.

Generelt ønskes der forskellige typer tagformer, både indenfor byggefeltterne og byggefeltterne imellem, med henblik på at der formes et varieret taglandskab. Tagryggen skal principielt følge bebyggelsens længderetning, og bidrage til oplevelsen af et arkitektonisk sammenhængende byggefelt.

Gavlmotiv

Kvarteret er i dag præget af et særligt gavlmotiv der fremstår tydeligt når man bevæger sig ned ad Kløvereng og lokalgaderne. Alle de eksisterende almene boligstænger ligger vinkelret på gaderne og har derfor markante gavle som fremtrædende karaktertræk i gadebilledet.

I den nye bebyggelse ønskes gavle introduceret som et særligt greb langs udvalgte gader, så nye og eksisterende gavle tilsammen danner et markant identitetsbærende, arkitektonisk motiv – og et motiv man kan orientere sig efter i den nye bydel.

Når en bygning afslutter med en gavl mod gaden, trækkes den ud i fortovskanten og markeres mod gaden. Ved retningskift i etageboligerne skal gavlene også markeres, men dog med plads til en kantzone. Gavlene på nye og eksisterende bygninger skal fremstå som et tydeligt rytmisk forløb – specielt langs med Kløvereng og Bygaden.



Eksisterende gavlmotiver i området både på de lave rækkehuse og de høje etageboliger



Gavlmotiv

Tage og gavle

Design og kvalitet


Der kan benyttes forskellige typer af tagformer, herunder saddeltage med symmetriske eller asymmetriske hældninger og tage med ensidig hældning. Der kan arbejdes med udkragninger eller indskæringer, samt karnapper, altaner og kviste. Mindre dele af bygningerne kan have flade tage, hvis det har en funktion som beskrevet på s.109, eller anvendes som overgangsled i et retningskift mellem to tagformer.

Tage skal have retningskift og i hjørnebygninger må skiftet ikke løses med et valmet tag, men skal have en overgang, enten ved et etageskift eller

med et lavere bygningselement som eksempelvis en opgang eller en port.


Gavlene skal tegne sig med en tydeligt aflæselig tagform, eventuelt sammen med indslag af kviste eller karnapper der integreres med taget som et særligt gavlmotiv.

Ved retningskift i tagene skal gavlen stå tydeligt markeret mod gaden. Gavle skal forsynes med lysindfald og behandles som facader. Gavle må gerne fremstå med karnapmotiver som en form for moderne 'gadespejl'.



Rækkehuse i karréer

- Tagene skal rejses, som symmetrisk eller asymmetrisk saddeltag.
- Tagryggen skal følge bebyggelsens retning
- Ved retningskift kan tage valmes, men der kan også varieres på anden vis.
- Rækkehusenes tage og volumen kan varieres med arkitektonisk detaljering som fx kviste, karnapper, indskæringer og udkragninger.
- Tagene kan variere indenfor byggefeltet
- Gavlene skal tegne sig med tydeligt aflæselige tage, eventuelt sammen med indslag af kviste eller karnapper.
- Der skal være vinduesåbninger i gavlene / 'øjne på gaden'



Rækkehuse i de fligede kanter

- Tagene skal rejses, som symmetrisk eller asymmetrisk saddeltag.
- Tagryggen skal følge bebyggelsens retning
- Tagene kan variere retning eller forsætte sig med terrænspring
- Alle bygninger på byggefeltet skal have ensartede tage
- Gavlene skal tegne sig med tydeligt aflæselige tage, eventuelt sammen med indslag af kviste eller karnapper.
- Der skal være vinduesåbninger i gavlene/ 'øjne på gaden'

Etageboliger

- Tagene skal rejses, som symmetrisk eller asymmetrisk saddeltag.
- Tagryggen skal følge bebyggelsens retning
- Ved retningskift kan tage valmes, men der kan også varieres på anden vis.
- Tage med retningskift og i hjørnebygninger må skiftet ikke løses med et valmet tag, men skal have en overgang, enten ved et etageskift eller med et lavere led med eksempelvis opgang eller port.
- Ved retningskift i etageboliger skal gavlen trækkes frem og markeres
- Der skal være vinduesåbninger i gavlene/ 'øjne på gaden'



Eksempler på varierede tage med indslag af kviste og hjørnevinduer



Tagformation i Fuglsangpark



Stangbebyggelser med gennemgående saddeltag i Dianas have



Særlige tagmotiver i Lisbjerg Bakke og Amager Strandvej 39



Vi bygger for fællesskabet

Kvarteret skal understøtte og stimulere til fællesskab igennem designet. Kløverengkvarteret skal fremstå trygt og med tydelige bymæssige kvaliteter som tidligere beskrevet.

Det skal være en bydel der er så tydeligt aflæselig i sit hierarki, at man ikke tvivler på om man er på privat, semi-offentlig eller offentlig grund. Der skal overalt være en opfattelig skala og det skal være en tryk og levende bydel.

Designprincipperne skal understøtte de lokale boligkvarterer og boliglivet i gårdrummene. Veldefinerede kantzoner til boligerne skal sikre overgange og stimulere til de mere uformelle møder – som en hilsen over hækken eller en spontan legeaftale. Karréstrukturen der omkranser de grønne fælles gårdrum, er delvis åben og inviterende men samtidig afgrænset. Af bygninger såvel som af lave mure, hække og hegn. Eksisterende træer søges så vidt muligt bevaret i gårdrummene.


Følgende sider viser designprincipper for indgangspartier, porte, altaner og variation i bygningsvolumener og materialitet



Køkken og stue vender mod gaden og skaber 'øjne på gaden' samt bedre mulighed for nabokontakt




Tydeligt hierarki af fællesskaber - gårdrum og gaderum




Indgange Design og kvalitet

Imødekomende stueetager skaber tryghed og tydelighed. For at sikre øjne på gaden i kvarteret skal alle indgange til boliger og opgange markeres tydeligt, og de skal fortrinsvis placeres mod boligkvarterne.




Direkte indgange til boliger

- Direkte indgange til boliger i stueetagen skal gøres tydelige med en arkitektonisk markering som fx. en niche eller et udhæng
- Udadvendte opholdsrum bør placeres mod gaden, fx køkken, spise og alrum.



Opgange til flere boliger

- Indgange til etageboliger skal have en særlig markering og bearbejdning.
- Indgangene kan placeres i sammenhæng med porte og fællesfunktioner som cykel-parkering el.lign.
- Derudover skal forpladsen have et opholdssted, en bænk enten som del af facaden, som del af bevaring af et eksisterende træ, eller bare som rumskabende element ved indgangen



Porte

- Portene igennem både karréer og rækkehusstænger skal have en særlig identitet og markering. Porten skal udformes som noget indbydende og særligt.
- Portens størrelse og udformning skal signalere offentlig forbindelse

Er der tale om indgange til fælles opgange skal de som minimum markeres med en overdækning.

Porte skal ligeledes markeres tydeligt med en særlig markeret arkitektonisk detaljering.



Eksempler på indgangsnicher og åbne facader mod gaderum Tingbjerg huse og Balancen i Ry



Tilbagetrukket indgangsparti med særlig detaljering,




Porte med særlig farverig markering, ekstra højde eller tagmotiv. Sømark og Fem Fingre.

Variationer i volumenet

Design og kvalitet

Det er ambitionen at bebyggelserne fremstår arkitektonisk varierede, og at der anvendes virkemidler som kviste, karnapper, altaner, indskæringer og forskydninger i volumenerne.


Teknikantæg skal integreres i tagprofiler eller placeres i kælder.



- Altaner**
- Alle boliger i Kløvereng-kvarteret skal have privat udendørs friareal, som haver eller altaner.
 - Altaner skal integreres i bygningens arkitektoniske udtryk og ikke fremstå påsat.
 - Altanerne skal være helt eller delvist indeliggende som en udskæring i bygningens volumen og må ikke hænge udenpå bygningen
 - Der må ikke placeres altaner i stueetager



Delvist indeliggende altaner i Bispevika, Oslo og seniorbofællesskabet Skibet, Køge Kyst.




- Arkitektoniske markeringer**
- Særlige steder i kvarteret markeres arkitektonisk.
 - Skift i bygningshøjder markeres arkitektonisk med tilbagetrækning eller materiale-skift
 - facaden kan trækkes tilbage ved særlig markering fx ved port eller indgang til en opgang



Tilbagetrækning og materiale-skift



Skift i bygningshøjder



- Variationer med arkitektonisk detaljering**
- Rækkehuse og etageboliger kan varieres arkitektonisk med forskellige virkemidler, fx karnapper, kviste og fremtrædende indgangspartier
 - Der kan etableres forskydninger i volumenet, dog med respekt for at byggefeltets afgrænsning markeres



Store karnapper på hjørnerne i Viken



Særligt indgangsparti i Trudeslund

Havegang

Design og kvalitet

Fælles adgangsveje i form af korte såkaldte havegange kan med fordel anvendes både i traditionelle bygninger og i forbindelse med bo-og byggefællesskaber, og hvor der er ønsker om et særligt fællesskab.

Korte syd/vestvendte havegange med mulighed for ophold og adgang til få boliger kan styrke fællesskabet og de kan fungere som et fælles grønt altanopholdsareal.

Havegange er derudover et økonomisk og bæredygtigt alternativ til traditionelle opgange, hvor der er meget økonomi og CO2 bundet op på installati-onstunge elevatorer og trappekerner.

Det er vigtigt at kvaliteten af havegangen er høj, så den opleves som herlighedsværdi tilføjet til boligen, og at den udføres som en fuldt integreret del af bygningsdesignet, og ikke som en påhængt traditionel altangang.



1. Havegangen skal altid være syd- eller vestvendt



2. Havegangen skal ved hver bolig have en bredde på minimum 2,5m og dermed give plads til ophold



3. Nederste havegang skal ligge ovenpå boliger i stueetagen og må ikke hænge udenpå som en altan



4. Havegangene skal have grønne elementer og mulighed for beplantning



5. Havegangen kan maks give adgang til 3 boliger



6. Havegangen skal ledsages af et fællesskabende element, som en tagterrasse

Variation i materialer

Som tidligere nævnt ønskes en langt større variation i det arkitektoniske udtryk i nybyggeriet end der i dag forefindes i det eksisterende Vollsmose (når man ser bort fra de renoverede områder).

For at opnå variation i bebyggelsen kan der arbejdes med en bred vifte af materialer med varierende farver og stofligheder. Grundlæggende ønskes der anvendt naturlige materialer som træ, tegl, metal m.v. Ens for materialerne er at de skal være i varme naturfarver og eller fremstå i deres naturlige patina.

Både indenfor gårdums byggefeltene og på tværs af disse, skal udtryk og materialitet variere. Variationen i udtrykket kan sikres via den arkitektoniske

bearbejdning og detaljering, f.eks. ved tilføjelser af kviste, karnapper, indskæringer, ryk i huskroppe m.m.

Rækkehusene i byggefeltene ved de fligede kanter skal fremstå med en samlet materialeholdning, og dermed arkitektonisk gestaltes som en homogen bebyggelse.

Vigtige elementer i alle bebyggelser skal markeres arkitektonisk evt. ved farve- og eller materialeskift. Eksempelvis porte, indgange og kardinalhjørner.

I valget af materialer skal bæredygtighed vurderes og der opfordres til brug af genbrugsmaterialer hvor muligt.





Materialepalette

Design og kvalitet


Der kan arbejdes med materialer på mange måder i Kløverengkvarteret. Det vigtigste er, at der på bebyggelsesniveau skabes variation og mangfoldighed i det arkitektoniske udtryk.

Herunder udfoldes nogle mulige måder, hvorpå man kan arbejde med variation.




Brug varierede materialer indenfor byggefelt

- Bygningernes materialitet og stoflighed skal variere imellem bygningerne på byggefeltet
- Bygningernes facadematerialer bør afspejle det bagvedliggende system, fx ved at vise en bagvedliggende sokkel
- Rækkehuse i de fligede kanter skal have en sammenhængende materialeholdning




Variation i facadematerialer i bygning

- Facadematerialer bør varieres indenfor bygning fx med en tung bund og en let top
- Facadematerialerne bør tænkes sammen med landskabelige elementer, fx afgrænsning af kantzoner og terrænparkering
- Hegn, mure o.lign. integreres i byggefeltets karakter



Fællesfunktioner markeres

- Fællesfunktioner skal så vidt muligt markeres med genbrugsmaterialer



fælles



Stor variation mellem bygninger i Bo01 i Malmö




Materialeskift i Grønne Eng



Træ og tegl i Tingbjerg



Tung bund i tegl, let top i træ




Genbrugsmaterialer i tegl og plade i Trælasten og Balancen i Ry.

Rumdannende elementer

Designprincipper

Et vigtigt element i udviklingen af Kløverengkvarteret er landskabet og dermed de fælles grønne udearealer som beboerne – nye som gamle – skal være fælles om. Landskabet omkring bebyggelsen kan med få virkemidler bruges til at sammenbinde kvarteret og gøre det til et trygt og genkendeligt område, der er oplevelsesrigt at bevæge sig rundt i. Derfor udpeges nogle få rumdannende landskabselementer der skal have særlig opmærksomhed og som er karaktergivende for hele bykvarteret.




Fællesfunktioner med sammenhængende udtryk

- Fællesfunktioner og praktiske elementer som cykelskure har særlig fælles identitet
- Elementerne skal have en sammenhængende materialeholdning i relation til byggefaltets materialeholdning.



Orange cykelskure på Margretheholmen



Mure som rumdelere


- Landskab og kantzoner defineres med lave mure af tegl fx omkring parkeringspladser, omkring eksisterende træer og som definerende afgrænsning i kantzoner
- Mure skal fungere som rumdelere og markere overgang mellem zoner.
- Smalle kantzoner kan have en mur i afgrænsningen mellem naboer.



Lav mur



Lav mur markerer kantzonen



Hække som rumdelere

- De brede kantzoner afgrænses af hække
- Der skal være åbninger i hækkenes som giver adgang til boligens have



Mur eller hæk som landskabelige afgrænsninger i byrummet i fx. kantzoner, omkring parkering eller som afgrænsning af åbninger i karréer



Særlige landskabselementer

Rumdannende elementer omkring fællesfunktioner

Der findes i Vollsmose i dag mure, hække og hegn der bl.a. afgrænser de private haver. De er typisk relativt høje og det er ikke muligt at etablere visuel kontakt mellem det offentlige og det private rum. I de nye bebyggelser opstår et tilsvarende behov for at skabe tydelige grænser – det gælder såvel til de private arealer som til p-lommer, cykelskure/overdækninger, redskabsskure og i åbningerne mellem bolig-gaderne og gårdrummene. Det er alle funktioner der er en del af dagliglivet og de mere praktiske fællesskaber.

Kun ved særlige indslag som porte, indgange og åbninger samt udadvendte stueetager, åbnes der og en særlig funktion tydeliggøres i gadebilledet. På denne måde markeres byggefelternes afgrænsning og karréerne sluttet omkring de grønne gårdrum, så hierarkiet mellem offentlige og semi-offentlige områder markeres tydeligt.

De rumskabende og afgrænsende elementer kan udføres som mure, som levende og beplantede træhegn eller som hække. Fælles for dem er, at de skal udføres i højder fra 1- 1,4 meter, så det populært sagt er muligt at kigge hen over dem og samtidig sikre en tydelig grænse.

Det enkelte byggefelt pålægges at udvikle en fælles visuel og arkitektonisk strategi for den valgte løsning. Det kan være en samtlende farveholdning eller en homogen materialekarakter i kombination med et hækmotiv, eller kombinationer hvor genbrugsmaterialer indgår i vid udstrækning.

Rumdannende elementer omkring private haver

Som afgrænsning af forarealer og havezoner vil et gennemgående motiv være hække som mod syd og vest kanter de private arealer og skaber et sammenhængende grønt indtryk af bebyggelsen. Hækkene skærmer for de private arealer, og begrønner bolig-gaderne. De kan sporadisk suppleres af lave træhegn.

Udover hække kan kantzonerne afgrænses af lave mure, hegn og – eller espalier. Der gælder samme højdekrav på 1-1,4m som for afgrænsninger mod fællesfunktioner. Det vil sikre transparens og samtidig muliggøre at man er beskyttet mod indblik når man sidder ned i sin private have.



Eksisterende rækkehuse i Birkeparken med høje mure som afgrænsning af haverne. Murene er for høje i dag.



Rumdannende elementer er markeret med orange i illustrationen.



Lave hække og hegn i Havneviggen.


Kantzone
Design og kvalitet



Kantzonerne i Kløverengkvarteret skal både fungere som tydelig afgrænsning af byggefeltets udstrækning og som buffer mellem det private og det offentlige. Kantzonerne er ofte indgangszoner og må gerne skærme boligerne, men skal samtidig sikre at man kan se liv i byens gaderum.

Indgangszonerne indrettes overordnet med to dybder efter orientering. De skal have en bredde på 1,3-1,5 meter mod nord og øst og 2,5-3,5 meter mod syd og vest. Private haver mod gårdrum skal have en bredde på 2-4 meter.

Til rækkehusene hører en indgangs niche til boligen og til havesiden har boligerne tilknyttet et skur.




Etageboliger i de nye karréer og de afsluttende led




Bred, grøn kantzone

Gade - bred ———
Mod øvrige gader er stuelejlighedernes forarealer afgrænset af hæk hele vejen rundt. Her er privat adgang til boligen, terrasse og plads til cykelparkering.




Smal kantzone med espalier

Gade - smal ———
Nord- og østvendte gadekantzoner er smalle, med privat indgang, lav mur eller espalier og plads at parkere to cykler.




Kantzone afgrænset af grønt

Bygade ———
Lejligheder i stueetagen mod Bygaden forsynes med private kantzoner ud mod fortovet. Mellem kantzonerne og fortovet løber en frodig vandreende med mellemhøj beplantning som skærmer mod det private rum. Selve kantzonen består af en adgangssti, hække som afgrænsning til begge sider og lav beplantning samt en terrasse.



Små terrasser mod gårdrum, der markeres af vandreende

Gård - bred ———
Mod gården er kantzonerne mere åbne. De består af en terrasse liggende i det grønne som afgrænses af f.eks. en hæk eller en vandreende. Beplantning omkring terrassen er i en højde jf. generelle højdekrav.



Kantzoner

Design og kvalitet



De fligede kanter / rækkehuse



Indgang trukket tilbage i niche



Terrasser i grønt terræn



Indgangszoner

I de fligede kanter har boligerne en meget smal kantzone med adgang fra stier der løber langs facaden. Indgangen skal være trukket tilbage med en niche, og imellem boligerne afgrænses de af en lav mur der kan bruges til cykelparkering.

Ved terrænspring udlignes niveau med små trapper, og en adgangssti med fald løber i det grønne med adgang til den offentlige sti langs mosen. Adgangssten udføres med hældning så den opfylder krav til niveaufri adgang til alle boliger.

Terrasser

På 'havesiden' er der private terrasser mod det fælles grønne friareal, der løber som et offentligt landskab imellem stængerne. Terrasserne er afgrænset af skure og – eller hegn imellem boligerne. Ved større terrænspring kan et par trin give direkte adgang til det grønne.



Rækkehuse i karré



Grøn Kantzone med indgang i niche




Grønne, smalle kantzoner mod boliggade



Have mod gårdrum, der opdeles af skure


Syd-/vestvendt indgangszone

I rækkehusenes solorienterede forarealer skal der være plads til et mindre, grønt område og en privat terrasse. En fast belægning leder ind til en indgangs niche, med plads til cykelparkering. Det øvrige areal er beplantning, med en hæk som afgrænsning. Højde jf. generelle højdekrav.




Nord-/østvendt indgangszone

Mod nord og øst er indgangszonerne smallere. De har samme faste belægning ind til en indgangs niche og der skal være plads til cykelparkering. Foran boligen anlægges et bed. Kantzonen afgrænses mod naboer af mur, hegn eller espalier. Højde jf. generelle højdekrav.



Gård

Mod gården har alle boliger private haver i en bredde på min. 2-3 meter. Haverne skal fremstå beplantede, med en terrasse der har adgang fra boligen. Derudover skal / kan der placeres et skur. Haverne afgrænses af beplantning og evt. en vandrede.



Vi bygger med terrænet

Naturen omkring Vollsmose slynger og bugter sig smukt i et naturligt varieret terræn. I forbindelse med etableringen af det meget omfattende byggeri i 60'erne har man udjævnet store dele af landskabet og skabt en række vandrette plateauer til byggeriet. Det har medført mange uheldige overgange mellem bygningernes stueetager og det omgivende terræn. Mange bygninger fremstår ofte helt lukkede og ude af kontakt med omgivelserne.

Der er tillige udført en lang række støttemure og volde, samt eksempelvis trappeanlæg fra adgangsvejene op til rækkehusene, hvor der er integreret store skuranlæg. Alt sammen elementer der blokerer udsynet, laver barrierer og skaber utryghed rigtig mange steder.

I renoveringen af de eksisterende bygninger er gavlene blevet åbnet i stueetagen, så bygningerne får bedre kontakt til jorden og dermed bylivet, hvilket er et stort kvalitetsløft for bydelen.


En læring vi tager med over i de nye boligområder der planlægges så de arbejder med terrænet og udnytter terrænets bevægelser til at få rumlig kvalitet og til at trække naturen helt tæt på boligene. Dels for at nedbryde eksisterende barrierer mellem nyt og gammelt og for at undgå nye barrierer i form af støttemure, jordvolde og lukkede stueetager.



Eksisterende terræn


Terræनुudligning

Designprincipper



Fald langs med bygningen

- Større terrænfald på langs med bygningen skal udlignes langs med boligerne, med tilgængelige indgangsstier
- Gulvkoten skal følge terrænet, så bebyggelsen ikke er hævet over jorden. Gulvkoten bør reguleres i større spring fx 60cm
- Større terrænfald bør kunne aflæses i bygningernes tage




Fald på tværs af bygningen

Terrænfald på tværs af bygningen skal håndteres indenfor bygningen, med interne trapper.

Indgange på begge sider af boligen skal lande ned på terræn



De fleste terrænspring kan optages med et par trin, ca. 20-30 cm indeni boligen



Enkelte steder er terrænforskellen en hel etage. Disse terrænforskelte skal optages indeni boligen og muliggør anderledes rumlige kvaliteter



Promenade langs boligerne giver tilgængelig adgang



Rued & Buskov Arkitekter




Terrænspring inde i bolig giver øget rumlig kvalitet



Terrænspring på 1,5m inde i bolig giver mulighed for helt anderledes boligindretning





Byggefelter og prospekter

Byggefelter og prospekter

Byggemuligheder

Byggemulighederne i Kløverengkvarteret er delt op på byggefelter der varierer mellem 400 kvm og 6200 kvm byggeret. Kvarterplanen indeholder i alt ca. 43.150 kvm byggeretter.

Byggemulighederne på det enkelte byggefelt er beskrevet nærmere i prospekterne.

Roller og ansvar

Princippet for omdannelsen af Kløvereng hviler på, at bygherre forestår alle forhold indenfor de enkelte byggefelter, dvs. etablering af ny bebyggelse, gårdrum, parkering, kantzoner mv.


Fremtidens Vollsmose P/S påtager sig en vigtig del af bygherrerollen for byggemodning. Fremtidens Vollsmose P/S anlægger som udgangspunkt alle veje, stier og pladser uden for byggefelterne – desuden varetager selskabet ledningskoordineringen med ledningsejere frem til skel.

I forbindelse med anlæg af boliggader, kan det vise sig praktisk fordelagtigt, at Fremtidens Vollsmose P/S også varetager opgaven med anlæg af p-pladser, nedgravede affaldsbeholdere o.lign. Udgifterne for dette anlægsarbejde vil i givet fald indgå som en del af købesummen.

Du kan læse mere om forudsætningerne for de tekniske forhold vedr. f.eks. affaldshåndtering, støj og brandredning i følgende kapitel om tekniske forudsætninger.

Byggefelt	Byggeret	Grundareal
P32	1360 m2	2530 m2
P33.A	900 m2	640 m2
P33.B	3150 m2	3500 m2
P33.C	2610 m2	2570 m2
P33.D	2480 m2	2550 m2
P34.A	1520 m2	900 m2
P34.B	420 m2	1950 m2
P35.A	3830 m2	2330 m2
P35.B	6180 m2	6000 m2
P35.C	2300 m2	4120 m2
P36.A	2250 m2	2470 m2
P36.B	2260 m2	2790 m2
P36.C	2360 m2	3220 m2
P36.D	4680 m2	3120 m2
P37.A	960 m2	1120 m2
P37.B	0880 m2	900 m2
P37.C	1140 m2	680 m2
P38.A	1430 m2	3350 m2
P38.B	2560 m2	4840 m2

I alt 43.270 m2 50.585 m2



Byggefelter



Tekniske forudsætninger

Støj

Der er foretaget beregninger af vejtrafikstøjen fra de relevante, nærliggende veje. Trafiktallene er baseret på Cowi's tekniske redegørelse, hvor trafiktallet i området for år 2035 er beregnet. Da der i Cowi's redegørelse er to scenarier, er det scenarie, hvor den største trafikmængde for området er anvendt.

Redegørelsen viser, at der er overskridelser af Miljøstyrelsens støjgrænser for vejtrafik ved flere facader langs Kløvereng, Vollsrose Allé og den planlagte vej mellem Birkeparken og Bøgeparken.

Støjudbredelseskortet nedenfor skal læses således, at hvis et område, inden for beregningsarealet, enten er farveløst eller er farvet grønt, så er støjgrænsen overholdt. Hvis området er farvet gult eller andre farver, er støjgrænsen overskredet.

Støjudbredelseskortet er beregnet i 1,5 meters højde, svarende til stueetagen og udendørs opholdsarealer. Facadepunkterne er regnet i alle bygningernes respektive etager, hvor de hver især

er regnet 1,5 meter fra etageadskillelsen. Den angivne værdi er det punkt af alle etagerne, der er mest støjbelastet.

Som det fremgår af støjudbredelseskortet er samtlige gårdrum og andre bolignære opholdsarealer afskærmet for støj og er støjfri. De steder, hvor støjmængden langs facaden overskrider den tilladte grænseværdi, kan tekniske afværgeforanstaltninger anvendes, såsom støjdæmpende vinduer.

Støj fra letbanen er ikke beregnet – støj fra letbanen afklares i anlægsloven.

Projektet indgår i en vitalisering af et eksisterende boligområde, hvor der i henhold til Miljøstyrelsens vejledning om vejtrafikstøj (afsnit 2.2.2 om nye boliger i eksisterende støjbelastede byområder) kan planlægges nye boliger med lempede støjkrav, forudsat at krav til opholdsarealer samt indendørs støjniveau overholdes.



Støjudbredelseskortet
(kun biltrafik er beregnet, støjpåvirkning fra letbanen afklares i anlægsloven)

Brand

Brandstrategien sikrer, at redningsberedskabets adgang og indsats er fuldt integreret i planlægningen. For alle boliger i tre etager og derover etableres 5 x 5 m stigeopstillingspladser til brandredning, og for boliger på femte etage er der desuden reserveret opstillingspladser til stigevogn.

Ved bygninger over to etager udlægges brandredningsarealer til bærbare stiger på 5 x 5 m ud for hver redningsåbning. Det er dog muligt at placere dette redningsareal op til 1,3 m fra facaden, som følge af stigens hældning på 70°. Dermed er det altså muligt at indrette kantzoner langs facaden.

Stigeredningsarealer anlægges som trædefast grund med tilstrækkelig stabilitet, eksempelvis i beton, asfalt, fliser, fast grus eller græsarmering.



Foto: Rasmus Hjortshøj



Foto: Rasmus Hjortshøj



Foto: Vandkunsten



Foto: Vandkunsten

Bygningsreglementet beskriver stigeredningsareal som trædefast grund. Terrænavareal, der har en fasthed og stabilitet, der sikre redningsberedskabets indsats, så eksempelvis stiger står på et stabilt underlag. Kan være udført i f.eks. beton, asfalt, fliser, græs eller fast grusbelægning. Der må stå enkelte mindre ting, der kan fjernes af en person f.eks. en bænk. Stigeredningsarealer i gårdrum kan altså være grønt med grus, græsarmering eller græs - også højt græs. Referencerne er ikke nødvendigvis stigeredningsarealer, men eksempler på hvordan de kunne udformes og se ud.

Affaldshåndtering


Der etableres nedgravede affaldsløsninger i Kløverengkvarteret. Beholderne placeres så der ikke er længere end 50 meter fra boligernes indgang til beholderne. De fleste beholdere placeres langs bolig-gader med adgang for en 12 meter renovationsbil. Enkelte beholdere er placeret ud mod Kløvereng, da det er den eneste mulige løsning for afhentning af affald for boligerne syd for Kløvereng.

Mængden af affald der skal håndteres, er udregnet ud fra det anslåede antal nye boliger i kvarteret og placeringen af boligerne.

For at have kapacitet til al nødvendig affaldshåndtering skal der i alt placeres 44 beholdere med en kapacitet på hver 5 m3 i området.

I diagrammet nedenfor er vist samlet placering af 53 beholdere, fordelt så mængden afspejler placeringen af boligerne. De overskydende beholdere kan enten ved nærmere detaljering tages ud, bruges til at imødekomme fordelingen af typer af affald eller ændres til mindre beholdere.

Alle nedgravede affaldsløsninger fremstår ens for at sikre visuel sammenhæng i kvarteret.



Principudsnit for placering af affald - Ovenfor vises eksempel på hvor og hvordan affald håndteres i bebyggelsen. I vejtracéet på bolig-gaderne og Kløvereng er afsat plads til en flexzone med varierende program. Her kan placeres parkering, nedgravet affaldsløsning og vejtræer.





Placering og udformning af nedgravet affald. Alle nedgravede affaldsløsninger fremstår ens for at sikre visuel sammenhæng i området.

Relation mellem ny og eksisterende bebyggelse Hybenhaven


Der skabes en ny situation ved naboområdet Hybenhaven hvor den eksisterende almene otte etagers boligblok rives ned inden nye boliger opføres. De nye boliger opføres i 2-3 etager og vil blive opført tættere på den nord for liggende bebyggelse. Der dannes dermed et nyt, tættere rum ind imod eksisterende boliger i Hybenhaven, som vil danne en skalamæssig mere naturlig relation.

Den eksisterende vej er blind og vil primært blive benyttet i forbindelse med parkering ved de nye boliger og til afhentning af affald hvor renovations-bilen kan køre igennem og ud gennem Hybenhaven.

Ved at deles om vejen skabes der en ny og bedre forbindelse mellem de to boligområder og Hybenhaven vil i højere grad blive en del af by- og boliglivet i Kløverengkvarteret.



Snit AA, 1:200



Snit AA, 1:500

Skyggediagrammer

Skyggediagrammer udarbejdet for hele kvarteret den 21. marts (jævndøgn), den 21. juni (sommersolhverv) og den 21. december (vintersolhverv).

Skyggediagrammerne er foretaget med geo-lokation. Der er ikke taget højde for sommertid.



21. marts kl. 9



21. marts kl. 12



21. marts kl. 16



21. marts kl. 19



21. juni kl. 9



21. juni kl. 12




21. juni kl. 16



21. juni kl. 18



21. december kl. 9



21. december kl. 12



21. december kl. 16



21. december kl. 19

Kløverengkvarteret bliver et blandet boligområde med eksisterende almene boliger, nye private rækkehuse, etageboliger, nye fællesskaber og udadvendte byfunktioner langs de centrale veje, Bygaden og Kløvereng.



Der skabes en ny struktur af gård- og gaderum



Et nyt bycenter ved letbanestationen bliver kvarterets nye mødested



Den eksisterende bynære natur forstærkes med grønne gader, synlig regnvandshåndtering og grønne gårdum.



Eksisterende og ny bebyggelse sammen-sættes til nye fællesskaber



Landskabet trækkes ind til bebyggelsen i de fligede kanter

Fotografier og illustrationer af Tegnestuen Vandkunsten og:

Adam Mørk: s. 111,
Andreas Omvik: s. 107
Astrid Maria Rasmussen: s. 50, 107, 109, 111, 114, 115, 116, 117, 119
BM Byggeindustri: s. 118
BRIQ: s. 44, 45
Daniel Rasmussen: s. 44, 45
FAB: s. 13
Hampus Berndtson: s. 114, 116, 118
Helene Højer Mikkelsen: s. 114, 115, 119
Janne Klerk: s. 98, 123
Kirstine Autzen: s. 49, 52, 56, 91
Kontraframe: s. 112
Lasse Bech Martinussen: s. 73, 107, 112, 113, 121, 123
Leif Tuxen: s. 107
Mads Frederik: s. 67, 116, 121
Melissa Ørnstrup: s. 50, 51, 107
Mikkel Eye: s. 77, 86, 87
Rasmus Hjortshøj: s. 47, 48, 49, 50, 51, 67, 87, 107, 109, 111, 112, 113, 114, 115, 121, 131
Torben Eskerod: s. 4, 12, 13, 18, 40, 52, 58, 78, 83, 84, 92, 101, 124, 128